

TÖÖ NR 391224
Saaremaa vald, Salme alevik, Kuressaare mnt 30 kinnistu ristumiskoha
ehitusprojekt riigiteega nr 77 Kuressaare-Sääre tee km 17,272
KULULOEND
vastavalt Transpordiameti tehniliste töökirjeldustele

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Ühiku hind	Summa
1	2	3	4	5	6
1. EELTÖÖD					
10202	Load (raieluba jms), kindlustused	objekt	1		
10211	Objekti digitaalne mahamärkimine	päev	0,5		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
2. ETTEVALMISTUSTÖÖD					
20201	Puude võra piiramine ja võsa eemaldamine	m ²	42,0		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m ²	120,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
3. MULLATÖÖD					
30101	Olemasoleva kasvumulla eemaldamine rajatava mahaõidu alt keskm. 30 cm paksuselt (120 m ²)	m ³	36,0		
30102	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine (tuue ristumiskoha süvend, oleva ristumiskoha nõva)	m ³	164,0		
30401	Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest (tagasitáide)	m ³	10,0		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast täitematerjalist (sh. transport jms) Tm_150, H(min) = 20 cm	m ³	18,0		
30603	Mulde aluse pinna planeerimine, tihendamine ja õigesse kaldesse profileerimine	m ²	120,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
4. KATEND					
40101	Olemasoleva katte likvideerimine kogu paksuses	m ²	40,0		
40501	Settekivimist killustik fr. 32/63 mm kihi ehitus kiilumismeetodil koos transpordiga ja tihendamisega h= 20cm	m ²	63,0		
40511	Purustatud kruusast kate segu 0/31,5 h=10 cm	m ²	24,0		
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 surf 70/100, h = 5 cm	m ²	39,0		
44501a	Peenarde kindlustamine purustatud kruus fr 0/32 (killustikusegu pos 6), h = 6 cm	m ²	20,0		
44501b	Peenarde kindlustamine purustatud kruus fr 0/32 (killustikusegu pos 6), h = 9 cm	m ²	10,0		
44501c	Peenartáide Tm_150, h = 15 cm	m ²	10,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
5. VEEVIIMARID					
-	-	-	-	-	-
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
7. LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID					
70501	Táhispostide paigaldus (siniste helkuritega, teemárgistuse nr 991s,992s)	tk	1		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
8. TEHNOVÕRGUD					
-	-	-	-	-	-
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
9. MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD					
90201	Kasvupinnase paigaldamine ja muru külvamine, h=10 cm mahaõidu nõlvadele	m ²	170		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					

KOKKUVÕTE

Kulutused nr. 1 EELTÖÖD	
Kulutused nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD	
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD	
Kulutused nr. 4 KATEND	
Kulutused nr. 5 VEEVIIMARID	
Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUS- JA HALJASTUSTÖÖD	
KÕIK KOKKU: KANTUD KOGUSUMMASSE	
Võimalikud lisakulud 5 %	
KOKKU LISAKULUDEGA	
KÄIBEMAKS 20%	
KÕIK KOKKU	

- Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega. Hinnad peavad sisaldama kõiki makse ja real kirjeldatud töö lisakulusid
- Puistmaterjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
- Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
- Töömahude kalkulatsioon ei ole Pakkujale siduv, pakuja peab arvestama hindade koostamiseks vajalikud mahud.
- Pindalised mahud on antud kihi pealt.