

Töö nr 02/04/0602 Elektritootja tingimuste muutmine, Koplimäe, Vigala-Vanamõisa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond. LC0602

## 9. Andmetabelid

### 9.1. Põhimaterjalide spetsifikatsioon

Nimetus	Mark/tähis	Ühik	Kokku
24 kV kaetud juhe	BLL-99	m	3x 2455
Jätkuhülss kaetud juhtmetele	CIL108	kmpl	/arvestab töövõtja/
Puitpost + mastitipu kate	Kl. 3, kreosoot, 14m	tk	2
Puitpost + mastitipu kate	Kl. 3, tanalith, 11m	tk	4
Puitpost + mastitipu kate	Kl. 3, kreosoot, 11m	tk	27
Puitposti tugi	11m, tanalith, 11m	tk	3
Puitposti tugi	11m, kreosoot, 11m	tk	1
Puitposti toe kinnitussõlm		kmpl	4
Traaversid mastile M20	SH70+SH71 + kinnitustarvikud	tk	2
Isolaatori tugivardad mastile M20	SOT24	tk	4
Kandetraavers puitmastile (rõht)	SH151.0 + kinnitustarvikud	tk	31
Nurgatraavers puitmastile	SH153.10 + kinnitustarvikud	tk	2
Tugiisolaator	SHF20G1	tk	97
Tõmbeisolaator	SDI190.280	tk	18
Ankruklamber	SO256	tk	6
Ankruklamber	SO85	tk	6
Mastide maanduspaigaldis	juhe, klemmid, vardad, kaitserennid.	kmpl	4
Spiraalside	SO216.99	tk	204
Sädevahemik tugiisolaatorile	SDI 20.3	kmpl	36
Sädevahemik tõmbeisolaatorile	SDI27.1	kmpl	6
Masti fiidri tähistus	„KONOVERE“	tk	3
Mastide tähistused	masti number, ohumärk (vastavalt P346)	tk	33
Maakaabel, 20kV	AHXAMK-W 3x120+35Cu	m	296
Kaablikinnitustarvikud puitmastile	kaablikatted, kinnitused, kruvid, tüüblid, distantsnaelad jms	kmpl	1
Pingepiirikud + postikinnitused	nt Ensto HE-30 20 kV	kmpl	3
Välisotsamuhvi komplekt KP kaablile	nt Ensto HOTHW1.2403L 95-240mm <sup>2</sup> 24kV	tk	1
Siseotsamuhvi komplekt KP kaablile	nt Nexans MONOI1.2405MC-WSK 24kV	tk	1
Kaablikaitsetoru	PVC, D160 750N	m	239
Kaablikaitsetoru	PVC, D160 1250N	m	35
Hoiatuslint		m	239
<b>Mastide maanduspaigaldis AJ Oese: (Märjamaa) F3 MP õhuliini mastidele M6 ning M7</b>	juhe, klemmid, vardad, kaitserennid.	kmpl	2
<b>SPETSIFIKATSIOONI VAADELDA KOOS MASTI TABELIGA</b>			