

Viljandi maakond, Mulgi vald, Õisu alevik
 RINGI TN 4 KERGLIIKLUSTEE PROJEKT
 Tee-ehituslik osa
 Põhiprojekt
 31.08.2023, v02

Nimetus	Mõõtühik	Maht	Orienteeruv ühikhind	Orienteeruv maksumus
Maa-ala ettevalmistus ja puhastamine, sh põõsaste raiumine, juurimine, kasvupinnase koorimine, tööpiirkonna piiramine, kaablite surfimine, geodeesiatööd.	m ²	550	10	5500
Muldkeha täiteliivast või kruusast, selle tihendamine. Täpne maht selgub peale pinnase koorimist. Arvestatud on orienteeruv maht.	t	198	18	3564
Sõidutee äärekivi 150x300mm (H=0...1cm)	jm	3	80	240
Teekonstruktsioon 1: AC8 surf, 45% graniit – 5cm Killustikalus 16/32(kiile 8/12), E≥140 MPa - 20 cm Dreenkiht liivast Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp - 20 cm	m ²	418	37	15466
Kruusast teepeenrad koos aluskonstruktsiooniga	m ²	82	28	2296
Sõidutee katendi taastamine: AC12surf (graniit) - 7cm	m ²	2	200	400
Truubipäise kindlustused munakividest	m ²	15	40	600
Projekteeritav liiklusmärk	tk	12	150	1800
Olemasolevate de750 truupide puhastus	tk	2	350	700
Projekteeritavad kraavid	jm	96	10	960
Truup SN8 de500	jm	7,7	350	2695
3-kohaline seljatoega istepink (tüübi kinnitab Tellija)	tk	2	800	1600
Haljastuse taastamine, töömaa korrastamine	kompl	1	2500	2500
Teekattemärgistus (ülekaigurajad)	jm	30	20	600

KOKKU: 38921

NB! Tööde liigid ja mahud tuleb kontrollida enne ehitustööde algust.

Orienteeruvad maksumused on koos paigaldusega.

Hind ei arvesta kaablite langetamise või kaitsmistööd. Tööde vajadus selgub peale lahtisurfimist.

Maksumused on käibemaksuta.