Märkused:

1. Joonis on Seletuskirja ja selle lisade lahutamatu osa.
2. Olemasolevate kommunikatsioonide asukoht ja maapinna kõrgusmärgid, materjalid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist koha peal.
3. Ehitustööde läbiviimisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi.
4. Puud, mis jäävad kaeviku servast lähemale, kui 2m kaitsta ehitustööde ajaks.
5. Joonistel likvideeritavana näidatud olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud tuleb likvideerida.
6. Tagada olemasoleva tänavaveetorustiku säilimine ja olemasolevate tarbijate veega varustamine. Ehituse käigus veetorustiku vigastamisel tuleb näha ette selle taastamine, vajadusel ringitõstmine ja ajutise ehitusaegse veetorru paigaldus. Olemasoleva veetorustiku asukoht, läbimõõt, materjal ja paigaldusviis tuleb täpsustada ehituse käigus lahtikaevamisel.
7. Torustiku ja kaevude paigaldamisel järgida valmistaja juhiseid ning LVI-RYL 92, MaaRYL 2010 ja RIL 77-2013 toodud kvaliteeditingimusi ja juhiseid.
8. Veetorustiku paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,8m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
9. Survetorudel on antud toru põhja kõrgusmärk.
10. *-ga kõrgusmärgid ja torude materjalid täpsustada koha peal ehitustööde käigus.
11. Torude pikkused on antud meetrites. Torude pikkused on antud kaevu/sõlme teljest kaevu/sõlme teljeni ühendusdetailide pikkusi arvestamata.
12. Projekteeritud siibrid ja maakraanid tuua teleskoopse spindlipikendusega maapinnani kape alla.
13. Projekteeritud vee- ja survekanalisatsioonitorustikud märgistada spetsiaalse signaalkaabliga.
14. Projekteeritud kanalisatsiooni- ja veetorustiku ristumisel tuleb veetorustik paigaldada tagades minimaalne lubatud rajamissõgavus ning tehnovõrkude vahelised vähimad kujad.
15. PE-survetorustike paigaldamisel pidada kinni minimaalne lubatud painderaadiuse nõudest või kasutada vastavaid PE-poognaid.
16. Kõrgused on toodud EH2000 kõrgussüsteemis.

Leppemärgid ja tähised:

V1	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru)
V2	Proj. kinnisel meetodil rajatav veetoru (ühisveevärgi toru)
V11	Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru)
V11	Proj. kinnisel meetodil rajatav veetoru (kinnistu veevärgi toru)
KS1	Projekteeritud kanalisatsiooni survetoru (ühistoru)
KS2	Proj. kinnisel meetodil rajatav kanalisatsiooni survetoru (ühistoru)
	Projekteeritud puurimise start- ja lõppkaevik
x x x x x x	Likvideeritavad objektid
	Projekteeritud kanalisatsiooni survetoru sõlm
	Projekteeritud veetorustiku sõlm
	Projekteeritud maakraan
	Projekteeritud torustike siiber
	Kinnistupiir
x	Olemasolev reoveekanalisatsioon toru
y	Olemasolev veetorustik
	Olemasolev madalpingekaabel
	Olemasolev kõrgepingekaabel
s	Olemasolev sidekaabel
	Olemasolev sidekanalisatsioon
KS-1	Projekteeritud kanalisatsioonisurvetoru sõlm
OTK-1	Projekteeritud kanalisatsioonisurvetoru otsakork
VS-1	Projekteeritud veetoru sõlm
VLP-1	Projekteeritud veetoru maakraan (liitumispunkt)
VKS-1	Projekteeritud veetoru siiber
KKS-1	Projekteeritud kanalisatsiooni survetoru siiber
LPS-1	Projekteeritud kanalisatsiooni survetoru läbipesuots
VM-1	Projekteeritud veemõõtja
VT-1	Projekteeritud veetoru otsakork
Olemasoleva maapinna kõrgusmärk	42.10 K2-5 Projekteeritud
Välјuva toru põhja kõrgusmärk	1)39.77 kommunikatsiooni tähis
Sisseneva toru põhja kõrgusmärk	2)39.77
De160 i=0,007 L=55.3m	Projekteeritud kanalisatsioonitoru läbimõõt; toru lang; toru pikkus
De63 L=55.3m	Projekteeritud veetoru läbimõõt; toru pikkus

OÜ Heka projekt töö nr 24-154 "Rummu reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. I etapp" leppemärgid:

V1	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru)
V2	Proj. kinnisel meetodil rajatav veetoru (ühisveevärgi toru)
KS1	Projekteeritud kanalisatsiooni survetoru (ühistoru)
KS2	Proj. kinnisel meetodil rajatav kanalisatsiooni survetoru (ühistoru)

HEKA PROJEKT	Tellija: AS Lahevesi			
Registrikood: 12543527 MTR nr: EEP002695	Projekti nimetus: Rummu reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. II etapp			
	http://www.hekaprojekt.ee/ kadi@hekaprojekt.ee Tel: +372 51 24 123	Joonise nimetus: Vee- ja kanalisatsioonitorustike asendiplaan		
Projekti koostaja: Kadi Rajala-Pihl				
Vastutav pädev isik: Kadi Rajala-Pihl				
Joonise koostamise kuupäev: 20.01.2026	Objekti asukoht: Rummu alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond			
Joonise väljatrükі kuupäev: 20.01.2026	Töö nr 25-167	Staadium PP	Joonise nr: VK-4-01	Mõõtkava: 1:500