



Märkused:

- 1) Joonisel esitatud ühikuteta mõõtmed on meetrites
- 2) Ristprofiili joonist võib vaadelda ka tee telje suhtes peegelpildis
- 3) Konkreetse teelõigu trassilaiused on esitatud tee pikiprofiiljoonisel ning veejuhtmete parameetrid tabelis 8
- 4) Veejuhtmete kaevamisest saadav materjal kasutada teemulde laiendamiseks
- 5) Muldeks sobimatu pinnas paigutada metsa serva ja tasandada nii, et pinnavee äravool kraavi ei oleks takistatud
- 6) Mulle töödelda sirpprofiili, tasandada (sh. mulde nõlvad) ja tihendada
- 7) Geosünteedid (vt. joonis) laotatakse eelnevalt tasandatud muldkehale vahetult enne kattematerjali pealevedu
- 8) Pärast tasandamist ja rullimist peab teekatte pöikalle jääma 3,5% langusega kraavi suunas
- 9) Esitatud materjalide mahud on profiilsed st. ei ole arvestatud materjali tihenemisega

 MTR reg. nr 10010206 MATER reg. nr MU 0009-00, MP 0009-00			Address: Kivi 3, Abja-Paluoja, Viljandi maakond, 69402 Telefon: 53 325 369, 43 60 075 E-post: laanekraav@laanekraav.ee			Töö nr. 22 - 49		
OBJEKT: Pendi metsakuivenduse rekonstrueerimise ja Pendi tee ehitamise projekt						Tellija: RMK		
Joonis 3: Tee ristprofiili tüübid RP1 ja RP2						Insener	A. Lilleleht	
						Juhataja	O. Mengel	
Leht: 1		MÕÖT: 1:100		aprill 2024		Graafika	A. Lilleleht	