


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

— 1W1 — 1W1 — 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaabitrass
kaitsetorus

— Katastriüksuse piir

— Paigaldus kinnisel meetodil
Puurimiskaevik



Objekti elektrivarustuseks projekteeritud 0,4 kV kaabel
AXPK 4G120, Sepa AJ - LK238800
Nr MPL440866, L=9+207+3m kaitsetorus De110 750/
Paigaldussügavus 1,0m (puurides 1,5m)

Taastada kruuskattega sõidutee ca 10m2

Objekti elektrivarustuseks projekteeritud 0,4 kV kaabel
AXPK 4G120, Sepa AJ - LK238800
Nr MPL440866, L=9+207+3m kaitsetorus De110 750/1250N
Paigaldussügavus 1,0m (puurides 1,5m)

18401:001:0937
Kullerkupu

Pinnastee täita ja tihendada

Taastada katendid vähemalt esialgsesse seisu
kogu ehitusala mahus

Objekti elektritoide 0,4 kV kaabel AXPK 4G120
võtta alajaama SEPA toitele
Alajaama posti kõrvale paigaldada mõõtekilp

X = 6526750
Y = 471250

Ettevaatust ristumine ja tööd kaitsevööndis
ELA SA sidetrass

67401:002:0353
Vanalauda

67401:006:0191
Sopli

Ristumine riigiteega 16113 Rohuküla-Ahli-Ridala tee
Paigaldus kinnisel meetodil KM 4.93
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=1x18m
Sügavus min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Projekt Kannikese kinnistu elektriliitumine, Sepaküla, Haapsalu linn, Lääne maakond (JT3246)					Tellija Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis Asendiplaani osa				Joonise nr 002		
	Projekteeris	Ivo Rohula		56 761 280	Mootkava	M 1:500	
	Kontrollis	A.Erik		53 090 199	Staadium	Tööprojekt	
					Keel EST	Leht 2	Lehti 3