

EHITUSTÖÖDE PEAMISED MAHUD

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED				
Artikli nr		Makseartikli nimetus	Mööttöühik	Maht
	1.1	Tööde moodistamine ja märkimistööd	kogusumma	1
KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE				
Artikli nr		Makseartikli nimetus	Mööttöühik	Maht
	2.1	Ettevalmistustööd	kogusumma	1
	2.2	Asfaltkatte eemaldamine	m ²	520
KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD				
Artikli nr		Makseartikli nimetus	Mööttöühik	Maht
	3.1	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine	m ³	380
	3.2	Tagasitäide liivast (filtr min 0,5m/ööp, hmin=0,2m)	m ³	250
KULUDE LOEND NR 4: KATEND				
Artikli nr		Makseartikli nimetus	Mööttöühik	Maht
	4.1	Killustikalus h=20cm	m ²	650
	4.2	Sõidutee äärekivi	m	8
	4.3	Ühekihiline asfaltbetoon AC 8 surf 100% graniit h=5cm	m ²	500
	4.4	Ühekihiline asfaltbetoon AC 8 surf 100% graniit h=6cm	m ²	20
KULUDE LOEND NR 5: MUUD TÖÖD				
Artikli nr		Makseartikli nimetus	Mööttöühik	Maht
	5.1	Murukülv kasvupinnasel	m ²	300
	5.2	Teemärgised	obj	1