

		K-Projekt AS Ahtri tn 6a Tallinn 10151 kprojekt@kprojekt.ee		Projekti nimetus:		<b>Narva-Jõesuu sadama ala ja esindusväljak</b>					
Projekti juht: <b>S. Kasepalu</b>		Aadress:		<b>Suur-Lootsi 2, 8 ja 10, Kalda tn2, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa</b>							
Koostaja: <b>E. Koel</b>		Dokumenti nimi:		<b>Maastikukujundustööde mahud</b>							
		Töö nr: <b>23072</b>		Staadium: <b>PP</b>		Dokumenti tähis: <b>MA-8-03</b>					
Märkus 1:		Ehitustööde töövõtjal on kohustus kontrollida ja vajadusel täpsustada mahte (sh.asendiplaanilt).									
Märkus 2:		Töövõtja peab arvestama ka nende töödega, mis ei kajastu tabelis, kuid on vajalikud ja eeldatavad.									
Märkus 3:		Projektis valitud tooted on osa arhitektuursest terviklahendusest ning ei kuulu asendamisele, põhjendatud asendustepanekud tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellija ja projekti maastikuarhitektiga. Kvaliteedinõuded ja nõuded samaväärse asenduse pakkumisele vt seletuskiri									
Jrk nr	Töö kirjeldus			Ühik	Etapp 1	Etapp 2	Kokku	Märkused			
<b>1 ETTEVALMISTUSTÖÖD</b>											
1.1	Ettevalmistustööd: infotahvlid, ehitusala piiramine, load ja teatised			obj	1	1	2				
1.2	Ettevalmistustööd: olemasoleva inventari demontaaž ja omanikule üle andmine			obj	1	1	2				
1.3	Tööprojektide koostamine			obj	1	1	2	sillutise laotised, uputatud metalläärised, laudistee, erikujulised väikevormid, lava arhitektuur			
<b>2 RAIED koos käändude juurimise või freesimisega (sh raieload, äravedu, utiliseerimine) ja ÜMBERISTUTUSED</b>											
2.1	Puude raied			tk	0	2					
2.2	Põõsaste likvideerimine			tk							
2.3	Puude ümber istutamine, sh kasvualuse ettevalmistus 100cm			tk	12	0	12	vt täpsemalt seletuskiri			
<b>3 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD</b>											
<b>3.1 Kasvualuste rajamine ja ettevalmistus</b>											
3.1.1	Kasvualuste rajamine puudele	100cm		m <sup>2</sup>	30	11	41	puud valdavalt murus, gruppidena			
3.1.2	Kasvualuste rajamine põõsastele ja püsikutele (ühtse alana)	60cm		m <sup>2</sup>	302	173	475	segaistutused			
3.1.2	Kasvualuste rajamine ainult püsikutele (ühtse alana)	40cm		m <sup>2</sup>	255	0	255	esindusväljaku kõrreliste triibud			
3.1.3	Okaspuu koorepurumultš	7cm		m <sup>2</sup>	332	184	516	Keskmise fraktsiooniga männikoore multšiga (sorteeritud osakeste suurus 15-48 mm), laotatakse istutusalaadele ning puude ümber 1m diameetrise ringina			
3.1.4	Ümarateraline kruusamultš, fr. 16-32mm, helehall	5cm		m <sup>2</sup>	375	0	375				
3.1.5	Geotekstiil NGS I või analoog			m <sup>2</sup>	375	0	375				
<b>3.2 Istutustööd (liigiline ja sordijaotus vt seletuskiri)</b>											
3.2.1	Puude istikud, istutustööd ja toestamine			tk	30	11	41				
3.2.2	Põõsad, istutustööd istutusjärgne kärpimine			tk	274	35	309				
3.2.3	Püsikud ja kõrrelised, istutustööd			tk	1455	0	1455				
<b>4 LINNAMÕÖBEL (nõuded viimistlusele ja toodete mõõdud vt seletuskiri ja väikevormide spetsifikatsioon)</b>											
4.1	Seljatoega pink tüüp P1			tk	13	5	18	Extery OÜ, Klaar Wood			
4.2	Seljatoega pink tüüp P8			tk	4	0	4	Extery OÜ, Nippon Ebe			
4.3	Seljatoeta pink			tk	26	19	45	MMCite			
4.4	Ringpink			tk	0	1	1	PUCZYNSKI			
4.5	Pöörlev tool			tk	23	0	23	Nola			
4.6	Seljatoega tool			tk	8	0	8	MMCite			
4.7	Kiipink			tk	0	2	2	Tommi Play OÜ			

Jrk nr	Töö kirjeldus	Ühik	Etapp 1	Etapp 2	Kokku	Märkused
4.8	Piknikulaud pinkidega	tk	4	3	7	PUCZYNSKI
4.9	Rattahoidik	tk	10	7	17	Dambis
4.10	Prügikast	tk	22	7	29	MMCite
4.12	Lauatennise laud	tk	0	1	1	Fixman
4.13	Piirdepost (tõkispollar)	tk	31	0	31	MMCite Port
4.14	Metallserv MILFORD Freestyle (uputatud)	m	422	0	422	erilahendus, MUUW OÜ, esindusväljaku kõrreliste triibud
4.15	Metallserv istutusalade piirdeks, Gardenfix	m	31	32	63	murule üleminekud
<b>5</b>	<b>MÄNGUVÄLJAKUTE ELEMENDID (nõuded viimistlusele ja toodete mõõdud vt seletuskiri)</b>					
5.1	Ronila; RB1311, tähis M1	tk	0	1		Atix
5.2	Ronila; RB1262, tähis M2	tk	0	1		Atix
5.11	Toru, tähis M3	tk	0	1		Fixman
5.12	Vedrukiik; 220012M, tähis M4	tk	0	1		Fixman
5.13	Vedrukiik; 220039M, Tähis M5	tk	0	1		Fixman
5.3	Ronila; Z14633U, tähis L1	tk	0	1		Atix
5.6	Kiik; NRO904 tähis L2	tk	0	1		Fixman
5.9	Karusell; 6.06500, tähis L3	tk	0	1		Fixman
5.10	karusell; 6.27300, tähis L4	tk	0	1		Fixman
5.4	Ronila; LE20417U, tähis S1	tk	1	0		Fixman
5.7	Kiik; LE20250U, tähis S2	tk	1	0		Fixman
5.5	Ronila; Z12266U, tähis S3	tk	1	0		Fixman
5.8	Telescope, tähis S4	tk	1	0		Fixman
<b>6</b>	<b>ERIRAJATISED (vt arh osa või detailjoonised MA-7-...)</b>					
6.1	Riietuskabiin	tk	0	2		erilahendus
6.2	Gabioonid	m <sup>3</sup>	0	18		erilahendus
6.3	Betoonist tugimüürid	m <sup>3</sup>	32	0		erilahendus
6.4	Puidust terrassid ja laudteed (aluslaagide, kruvivaiade ja kinnitusvahenditega)	m <sup>2</sup>	0	555		erilahendus
6.5	Ol.ol betoonaluse katmine laudisega	m <sup>2</sup>	0	7		erilahendus
6.6	Väikese mänguväljaku uputatud puitäär (pruss 150x150mm)	jm	77	0		erilahendus
6.7	Ranna mänguväljakute puidust kattega betoon äärised	kompl	0	2		erilahendus
6.8	Purskkaevu veeseadmed ja automaatika	obj	1	0		erilahendus
6.8	Laululava	obj	1	0		erilahendus