

**Riigiteel Vaabina-Sõmerpalu teel nr 25103 km 12,8-13,2 paikneva  
töökoha (materjali ladustamine tee ääres ja laadimistööd teelt)  
tähistamine liiklusemärgidega.**

**Riigimetsa Majandamise Keskus**

Liikluskorralduse eest vastutav isik; **Gunnar Pae (+372 5045814)**

**ÜLDTINGIMUSED:**

- Liiklusemärgide paigaldamisel juhinduda MTM 13.07.2018.a. määruse nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" nõuetest.
- Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise liikluskorraldusega, tuleb kinni katta. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärke. Ajutised liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad. Tagada kogu tööde vältel ajutiste liiklusemärgide püstiolek ja loetavus.
- Teele pandud teisaldataval alusel liiklusemärgi kõrgus peab olema vähemalt 0,6 m, liikuva iseloomuga töödel tööpäeva ajal vähemalt 0,2 m;
- Riigimaantee äärde paigaldatavad ajutised liikluskorraldust kehtestavad liiklusemärgid peavad olema 2. suurusgrupist ja valmistatud 2. klassi valgustpeegeldavast kilest.
- Hoiatus- ja keelumärgid peavad olema kollase taustaga.
- Teel töötav inimene peab kandma EVS-EN ISO 20471 standardile vastavat vähemalt 2. klassi ohuvesti või -riietust.
- Teel töid tegeval või töödega seotud teel paikneval sõidukil peab olema sisselülitatud vähemalt üks kollane E-reegli nr 65 nõuetele vastav ja igas rõhtsuunas nähtav vilkur.
- Laadimistöödega mitteseotud sõidukid parkide väljas poole sõiduteed

**MUUD TINGIMUSED:**

1. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.

**KOOSKÕLASTATUD:**

Raul Goos

Allkirjastatud digitaalselt

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksuse liikluskorraldaja

Transpordiamet

53435935 raul.goos@transpordiamet.ee

