TINGMÄRGID

W1.1 - Projekteeritav valgustuse kaabelliin kaitsekõris D=75mm

W1.1 - Projekteeritav valgustuse kaabelliin kaitsetorus, paigaldatud kinnisel meetodil.

- Projekteeritav tänavavalgustuse metallmast

- Projekteeritav masti maandus

MÄRKUSED

Valgustid:
Talos-M D-M213A - 23 tk
P=25 W
Valgusviljakus 138,5 lm/W
Värvusindeks: 3000K

Talos-M D-M213A - 11 tk
P=13W
Valgusviljakus 138,4 lm/W
Värvusindeks: 3000K

Mastid:
Tehomet TB6S 6m
Tehomet TB8 8m+ vars 1m
Koonilised metallist tsingitud

Vundamendid:
VPA-2 6m mastile - 11 tk
VPA-3 8m mastile - 23 tk

Kaabelliin:
Kaeviku sügavus 0,7 m
AXPK 4g25 1320 m
Kaablikaitsekõri TAM 75/450N roheline
Kaablihoiatuslint

8m mast +1m vars

Ristumine vee ja kanalisatsiooniga!

V11-25 W
F1-11 L2
8m mast +1m vars

V10-25 W
F1-10 L1
8m mast +1m vars
Maandusvarras Cu 1,5m ø14,2

Joosepi
63901:001:0462

Kulgemine riigitee nr 12109 Palade-Tubala tee km 0,70-1,27.

V9-25 W
F1-9 L3
8m mast +1m vars

Joosepi
63901:001:0128

V33-25 W
F1-9 L3
8m mast +1m vars

V34-25 W
F1-9 L2
8m mast +1m vars

Kaevamine kinnisel meetodil!

Toide olemasolevast mastist

V8-13 W
F1-8 L2
6m mast
Maandusvarras Cu 1,5m ø14,2

12109 Palade–Tubala tee
63901:001:4430

Kaevamine kinnisel meetodil

Ristumine 0,4 kV maakaabliga!

Kulgemine riigitee nr 12109 Palade-Tubaala tee km 0,55-0,57.

V1-25 W
F1-1 L1
8m mast +1m vars
Maandusvarras Cu 1,5m ø14,2

V7-13 W
F1-7 L1
6m mast

Ristumine vee ja kanalisatsiooniga!

V2-25 W
F1-2 L2
8m mast +1m vars

12166 Sakla–Loja–Vilivalla tee
63901:001:4390

Joosepi
63901:001:0129

V6-13 W
F1-6 L3
6m mast

V3-25 W
F1-3 L3
8m mast +1m vars

Kulgemine riigitee nr 12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km 0,00 -0,10.

V5-13 W
F1-5 L2
6m mast
Maandusvarras Cu 1,5m ø14,2

Ristumine Telia sidetrassiga!

Ristumine Telia sidetrassiga!

V4-25 W
F1-4 L1
8m mast +1m vars
Maandusvarras Cu 1,5m ø14,2

Mäe
63901:001:0056

Kaevamine kinnisel meetodil!

V26-13 W
F1-25 L1
6m mast

Muti
20501:001:0490

Ristumine 10 kV maakaabliga!

V27-13 W
F1-26 L2
6m mast

Ristumine Telia sidetrassiga!

12166 Sakla–Loja–Vilivalla tee
63901:001:4391

V28-13 W
F1-27 L3
6m mast

V29-13 W
F1-28 L1
6m mast
Maandusvarras Cu 1,5m ø14,2

V30-13 W
F1-29 L2
6m mast

V31-13 W
F1-30 L3
6m mast

V32-13 W
F1-31 L1
6m mast
Maandusvarras Cu 1,5m ø14,2

Ala tänav
20501:001:1795

Reinupõllu
63901:001:1479

Jänese
20501:001:0497

Uus–Toomase
63901:001:0085

Lasteaia
63901:001:0278

Lasteaed

MÄRKUS: Koordinaadid L-EST'97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis
Lähtepunktid: Hades Invest GNSS-võrk
HKAR 6540128.37 427406.05 16.76

Katastriüksuste piirid informatiivsed
Maa-ameti avaandmed 30.10.2023

Osaühing Väino ja KO Registrikood 10090671 vainojako@gmail.com			Tellija: Pühalepa osavald	Projekti number: TV23_1	Joonise number: TV-1
			Projekti nimi/ aadress: Palade lasteaiateede tänavavalgustus Palade küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond		
			Joonise nimi: Asendiplaan		
Projektijuht	V. Koolmeister	11.12.2023		(+372) 5056750	Projekti staadium: TP
Projekteerija	S.Koolmeister	11.12.2023		(+372) 5256750	-
Kontrollija	S.Koolmeister	11.12.2023		(+372) 5256750	Leht Lehti: 1

TINGMÄRGID

- W1.1 - Projekteeritav valgustuse kaabelliin kaitsekõris D=75mm
- W1.1 - Projekteeritav valgustuse kaabelliin kaitsetorus, paigaldatud kinnisel meetodil.
- Projekteeritav tänavavalgustuse metallmast
- Projekteeritav masti maandus

MÄRKUSED

Valgustid:
Talos-M D-M213A - 23 tk
P=25 W
Valgusviljakus 138,5 lm/W
Värvusindeks: 3000K

Talos-M D-M213A - 11 tk
P=13W
Valgusviljakus 138,4 lm/W
Värvusindeks: 3000K

Mastid:
Tehomet TB6S 6m
Tehomet TB8 8m+ vars 1m
Koonilised metallist tsingitud

Vundamendid:
VPA-2 6m mastile - 11 tk
VPA-3 8m mastile - 23 tk

Kaabelliin:
Kaeviku sügavus 0,7 m
AXPK 4g25 1320 m
Kaablikaitsekõri TAM 75/450N roheline
Kaablihoiatuslint

MÄRKUS: Koordinaadid L-EST'97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis
Lähtepunktid: Hades Invest GNSS-võrk
HKAR 6540128.37 427406.05 16.76

Katastriüksuste piirid informatiivsed
Maa-ameti avaandmed 30.10.2021

Osaühing Väino ja KO Registrikood 10090671 vainojako@gmail.com			Tellija: Pühalepa osavald	Projekti number: TV23_1	Joonise number
			Projekti nimi/ aadress: Palade lasteaiateede tänavavalgustus; Palade küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond		
			Joonise nimi: Asendiplaan		
Projektijuht	V. Koolmeister	11.12.2023		(+372) 5056750	Projekti staadium: TP
Projekteerija	S.Koolmeister	11.12.2023		(+372) 5256750	-
Kontrollija	S.Koolmeister	11.12.2023		(+372) 5256750	Leht Lehti: 2

1130x297