



24501:001:1091
Talismaa

Jägala üleviimise II etapi käigus paigaldatud reservtoru D160, 450N, L=239m.
Olemasolevasse kaablikaitseturusse paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520.

24501:001:1091
Talismaa

24501:001:0216
Põhjakivi

Olemasolevast reservtorust jätkata paigaldatavat KP kaablit ja kaablikaitseturu. Teeületus kinnisel meetodil.
KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, kinniselt L=13 m.

Olemasolevast reservtorust jätkata paigaldatavat KP kaablit ja kaablikaitseturu.
KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitseturus D160, 1250N, 1.5m sügavusele.

24501:001:1090
Talismaa

Liiklusmärkide all kinnisel meetodil nõutud sügavus 2m.

24501:001:0192
Lõunakivi

24504:008:0735
Eiandvõhve tee

24504:004:0001
Mesiniku

24504:008:0383
Kassiallika

Tellija: elektreilevi	Toövõtja: enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Reg. nr: 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218		E-mail: liis.tammekand@enersense.com +372 56924605	Tel nr: +372 56924605	Töö nr: IH/24/011
Joonise nimetus: Asendiplan		Projekteeris: Liis Tammekand	Kontrollis: Janar Kubbi	Joon nr: 001/2(11) Mõõtkava: 1:500 (A1)