NB! Arheoloogimälestise ja selle kaitsevöödi alal toimuvatel avatud kaevisega kaevetöödel ning puuri sisse- ja väljaviigukohtades tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine

NB! Arheoloogimälestise ja selle kaitsevöödi alal toimuvatel avatud kaevisega kaevetöödel ning puuri sisse- ja väljaviigukohtades tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine

Teekaitsevöönd

Teekaitsevöönd

Arheoloogimälestis Asulakoht kood 18938

Iirise 72701:002:1045

Uus-Klaokse tn 1 72701:002:0222

Uus-Klaokse tn 3 72701:002:0177

Uus-Klaokse tn 5 72701:002:0178

Uus-Klaokse põik 2 72701:002:0179

Uus-Klaokse tn 9 72701:002:0193

Uus-Klaokse tänav 72701:002:0223

Uus-Klaokse põik 3 72701:002:0216

Uus-Klaokse põik 4 72701:002:0214

Uus-Klaokse põik 5 72701:002:0215

Uus-Klaokse tn 11 72701:002:0194

Uus-Klaokse põik 6 72701:002:0210

Uus-Klaokse põik 7 72701:002:0213

Uus-Klaokse põik 8 72701:002:0208

Uus-Klaokse põik 9 72701:002:0209

Uus-Klaokse tn 12 72701:002:1735

Uus-Klaokse tn 13 72701:002:0195

Uus-Klaokse tn 14 72701:002:1736

Uus-Klaokse tn 15 72701:002:0196

Uus-Klaokse põik 10 72701:002:0206

Uus-Klaokse põik 11 72701:002:0219

Uus-Klaokse põik 12 72701:002:0204

Uus-Klaokse tn 17 72701:002:0197

Uus-Klaokse tn 19 72701:002:0198

Uus-Klaokse põik 13 72701:002:0207

Uus-Klaokse põik 15 72701:002:0205

Uus-Klaokse põik 21 72701:002:0199

Uus-Klaokse põik 17 72701:002:0200

Uus-Klaokse põik 19 72701:002:0221

Kaevu tee 8 72701:002:1399

Kaevu tee L3 72701:002:1407

Kaitsetsoon 72701:002:1993

Veski tee 77 72701:002:1886

Veski tee 80 72701:002:0218

Veski tee 82 72701:002:0176

Veski tee 81 72601:001:1534

11185 Hüüru-Alliku-Saue tee 72701:002:2167

veski tee 83 72701:002:2171

Veski tee 85 72701:002:1106

Veski tee 87 72701:002:1105

Veski tee 83a 72701:002:2172

Puusepa 72701:002:2169

Kõivu tee 2 72701:002:2170

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 110m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 15m, vt pikiprofiil. (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 6m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 9m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 94m, R-110m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N) Sügavus ol. pinnaseet 1,5m (A=32,00 kuni B=31,40) Projekteeritud teepinna kõrgus A=33.50 kuni B=32.90 Puurimise suund A-B-ni

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 12m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 7m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 40m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 31m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 13m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - "mutttimine" ca 5m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 6m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 8m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 13m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 18m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 8m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 13m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - "mutttimine" ca 5m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 8m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - "mutttimine" ca 5m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 6m, sügavus 1,0m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 120m, R-110m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N) Sügavus ol. pinnaseet 1,5m (A=33,10 kuni B=32,00) Projekteeritud teepinna kõrgus A=34.60 kuni B=33.50 Puurimise suund A-B-ni Veski tee 83 ja 85 liitumiste tarbeks surfida kinnisbupiiri joores puurmistoru välja.

Multitoru paigaldada min 1,5m sügavusele ning läbendavalt 750N kaitsetorusse 1x(Ø110)=l=6)

Reservtoru (min 1,5m sügavusel) Veski tee 75 kinnistu tarbeks 1x(Ø75)=l=3)-750N, toru ots tähistada markerpalliga

Reservtoru (min 1,5m sügavusel) Veski tee 77 kinnistu tarbeks 1x(Ø75)=l=13)-750N, toru ots tähistada markerpalliga Üle tee paigaldada kaitsetoru kinnisel meetodil - suunpuurimine ca 8m, 1xPE D75, 1250N Sügavus ol. pinnaseet 1,5m (31,70) Projekteeritud teepinna kõrgus 33.20

Multitoru paigaldada min 1,5m sügavusele ning läbendavalt 750N kaitsetorusse 1x(Ø110)=l=25)

Reservtoru (min 1,5m sügavusel) Veski tee 83a kinnistu tarbeks 1x(Ø75)=l=27)-750N, toru ots tähistada markerpalliga

Reservtoru Uus-Klaokse põik 5 kinnistu tarbeks 1x(Ø75)=l=2)-750N, toru ots tähistada markerpalliga

Reservtoru Uus-Klaokse põik 8 kinnistu tarbeks 1x(Ø75)=l=5)-750N, toru ots tähistada markerpalliga

Reservtoru Uus-Klaokse põik 13 kinnistu tarbeks 1x(Ø75)=l=13)-750N, toru ots tähistada markerpalliga

Reservtoru Kõivu tee 1, 3 ja 5 kinnistu tarbeks 1x(Ø75)=l=42)-750N, toru ots tähistada markerpalliga

Multitoru paigaldada min 1,2m sügavusele ning läbendavalt 750N kaitsetorusse 1x(Ø110)=l=42)

Veski tee 83 ja 85 side liitumispunkt

Veski tee 77, 80, 81, 82 ja 83a side liitumispunkt

Veski tee 75 ja 73 side liitumispunkt

Kõivu tee 1, 3 ja 5 side liitumispunkt

Kõivu tee 2 side liitumispunkt

Uus-Klaokse tn 3 ja 5 side liitumispunkt

Uus-Klaokse tn 11 ja 13 side liitumispunkt

Uus-Klaokse tn 15 side liitumispunkt

Uus-Klaokse tn 17 side liitumispunkt

Uus-Klaokse tn 19 side liitumispunkt

Uus-Klaokse põik 2 ja Uus-Klaokse tn 9 side liitumispunkt

Uus-Klaokse põik 3 side liitumispunkt

Uus-Klaokse põik 4 side liitumispunkt

Uus-Klaokse põik 5 ja 7 side liitumispunkt

Uus-Klaokse põik 6 ja 8 side liitumispunkt

Uus-Klaokse põik 9, 11 ja 13 side liitumispunkt

Uus-Klaokse põik 10 ja 12 side liitumispunkt

Uus-Klaokse põik 15 ja 17 side liitumispunkt

Uus-Klaokse põik 21 side liitumispunkt

Uus-Klaokse tn 12 ja 14 side liitumispunkt

Iirise side liitumispunkt

NBI! Trassi lähedal dekoratiivpuud, Kaevetööde käigus mitte vigastada puid(ish. põhjuuri) Vajadusel teostada tõld käsitis.

Teepr projekt "Riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue km 0,0-0,914 ja km 2,7-4,541 rekonstrueerimine" Roadplan OÜ, 300 nr 20109

Tingmärgid

Olemasolev hoone
Katastritunnus ja aadress
Katastripiirid
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev keskpinge maakaabel
Olemasolev madalpinge maakaabel
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev veetrass
Olemasolev kanalisatsioon
Olemasolev sadeveekanalisatsioon
Olemasolev drenaaž

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)
Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp maapinnal)
Projekteeritud lõpp-punkt maatil (ühenduskarp maatil)
Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
Projekteeritud sidekaev
Projekteeritud mast
Projekteeritud maasisene multitoru(side)
Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil
Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin
Projekteeritud reservtoru
Taastatav freesasfalt-, kruusa- või killustikkate
Taastatav haljasala
Taastatav betoonkivi sillutis

Projekt	Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond				Tellija	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Aasndiplaan			Joonise nr	V71628_EP_EL-4-01
Projekteeris	Janek Lõhmus			53 477 135	Mõõtkava	M 1: 500
Kontrollis	Janek Lõhmus			53 477 135	Staadium	Eskiisprojekt
Projekteris	Janek Lõhmus			53 477 135	Leht	Lehti
					6/14	4 9

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2265
Registrikood 12065348

© LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG, 2020/2021