Reservtoru 2xØ110mm 1250N/m 15m

0,4kv kaabel 2xAXPK-4G240 pinnases olemasolevates reservtorudes

0,4kv kaabel 2xAXPK-4G240 pinnases Ø110mm 1250N/m kaitsetorudes reservtoru 2xØ110mm 1250N/m paigaldada kahes kihis paigaldamissügavus 1,0m kaitsetoru peale

0,4kv kaabel 2xAXPK-4G240 pinnases Ø110mm 750N/m kaitsetorudes

Reservtoru Ø110mm 750N/m perpekt. valgustusele 10+12m

0,4kv kaabel 2xAXPK-4G240 pinnases Ø110mm 750N/m kaitsetorudes välisvalgustuse 0,4kV kaabel AXPK-4G25 Ø75mm 450N/m kaitsetorus

Projekteeritav transiit- ja liitumiskilp

TK-1, LK-1

Projekteeritav välisvalgustuse lülituskilp

Kaitsetoru Ø110mm 750N/m 6m

0,4kv kaabel 2xAXPK-4G240 pinnases Ø110mm 750N/m kaitsetorudes Tsingitud terasest maandur Rd50mm² pinnases kaablite all välisvalgustuse 0,4kV kaabel AXPK-4G16 Ø75mm 450N/m kaitsetorus

Reservtoru Ø75mm 750N/m tarbia kaablitele

Projekteeritav transiit- ja liitumiskilp

TK-2, LK-2

masti nr 22 uus asukoht varem planeeritud

TINGMÄRGID

- olemasolevad krundipiirid
- olemasolev elektri maakaabel
- olemasolev maa-alune veetorustik
- olemasolev kanalisatsioonitrass
- olemasolev sidekaablikanalisatsioon
- olemasolevad kaitsevööndid
- plan puud (soovituslikud)
- plan ühisveetorustik
- plan ühiskanalisatsioonitorustik
- likvideeritavad kommunikatsioonid

KASUTATUD TINGMÄRGID CRUSTA PROJEKT TÖÖ NR. 140623

- Projekteeritav välisvalgustuse lülituskilp
- Projekteeritav välisvalgustuskaabel Ø75mm montaaztorus
- Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru
- Projekteeritav välisvalgustuse maandus
- 20m Cu25mm² kaablikaevendis
- Projekteeritav kergtee välisvalgustuse
- 6m kooniline metallmast LED valgustiga

Mastvalgusti tähistus:

Fiidri nr — Valgusti nr
Võimsus — F6.2 48W,L1 8m,2m — Faas
Masti kõrgus maapinnast — Konsooli pikkus

- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav transiitkilp
- Projekteeritav 0,4kV kaabel Ø110mm 750 N/m kaitsetorus
- Projekteeritav tsingitud terasest maandur Rd50mm² pinnases kaablite all
- Projekteeritav reservtoru Ø110mm 750 N/m
- Projekteeritav reservtoru Ø75mm 750 N/m
- Asfaltkatte taastamine
- Muru taastamine

TELLIJA: Loo Elekter AS Mäeotsa tee 4 o/ü	OBJEKTI NIMETUS: Mäeotsa tee 4 m/ü tehnovõrgud	TÖÖ NUMBER: 140623 160623
TÖÖ TEOSTAJA: JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI AADRESS: Loo alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa	STAADIUM: PÕHIPROJEKT
Crusta projekt — Crusta projekt OÜ EE11022777-0001 REGISTRIKOOD 11023777; TEL 6551506/55612034 joan@crusta.ee Hüübi 7, Tallinn 13423	JOONIS: Elektrivarustus ja välisvalgustus; MÕÕTKAVA: 1:500	LEHT: EV-1; MUUDATUS: ; KUUPÄEV: aug. 2023.a.