

TINGMÄRGID

	Kinnistu piir
	Projekteeritud MP kaabel
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud kaitsetoru 450N
	Projekteeritud kaitsetoru 750N
	Olemasolev MP maakaabel
	Olemasolev KP maakaabel
	Olemasolev soojatrass
	Olemasolev dreenaaz
	Olemasolev veetrass
	Olemasolevad MP kilp

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 482008
2. AJ Kaubanduskeskuse:(Põlva) paigaldada uus fiider F9, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC3132-1 ja LC3132-2
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. Ettevaatust! Projekteeritud maakaabel kulgeb Lammutustööde alas - lammutustööde dokumentid EHR's - 2411271/07754

