Koostaja: OÜ EULE
Reg. nr. 10785189.
Akadeemia tee 21/6, 12618 Tallinn
MTR: FEH000052, TEL001894

Töö: „Uusküla SPAA PROJEKTEERIMINE“
Aadress: Uusküla, Alutaguse Vald, Ida-Virumaa
Töö nr: 220323
Kuup: 14.06.2023
Versioon: v01 /14.06.2023
Projekti osa: Nõrkvoolusüsteemid
Nõrkvoolu
Põhiprojekt.

Spetsifikatsioon
Välisvõrk

Lõpptellija: Adam invest OÜ
Reg. nr. 12857059
Tartu linn, Ringtee tn 2, 51013

Peaprojekteerija: Projekt O2 OÜ
Reg. nr. 10913931
Tartu linn, Turu tn 34, 51014

Pos.	Seadme või materjali nimetus	Tehn. iseloomustus	Ühik	Kogus
1	**SIDEKANALISATSIOON, B SEKTOR**			
1.1	Sidetorud, torumuhvid, 750N. SFS 5608 järgi A klass (*1)	100mm A klass, Opto, hall	m	110
1.2	Sidetorud, torumuhvid, 1250N rõngasjäikusega. A klass (*1)	100mm A klass, paigaldus suundpuurimisel maantee alla (sinna paigutatakse maantee alla paigaldatav multitoru)	m	8*
1.3	Kõrid maapaigalduseks 750 N (A klass), tõmbetraadiga (*1)	75mm, SFS 5608 järgi A klass	m	*
1.4	Kõrid maapaigalduseks 750 N (A klass), tõmbetraadiga (*1)	50mm, SFS 5608 järgi A klass	m	*
1.5	Käänikud (*1)	90 kraadi, 45 kraadi, 30 kraadi, 15 kraadi, 100mm, Opto, hall, SFS 5608 järgi A klass	tk	41
1.6	Mikrotoru	14/10, 4-avaline, oranž	m	110*
1.7	Hülsid (*1)	100mm, kaevusisestusele	tk	*
1.8	Hülsid (*1)	75mm, kaevusisestusele	tk	*
1.9	Hülsid (*1)	50mm, kaevusisestusele	tk	*
1.10	Hülsid (*1)	Mikrotorule, kaevusisestusele	tk	*
1.11	Märkelint (*1)	Veniv, kollane	m	110*
1.12	Sidekaevud, betoonist	KKS3 poolkaev, kronsteinid+riputid 2 komplekti, malmist luuk kahekordne, 40 T	kompl.	*
1.13	Sidekaevud, maasse peidetav (pinnasega kaetav)	Vesimentor 1000mm läbimõõduga optilise kaabli kaev, tihendusega (SK38, SK39). Marker pall.	kompl.	*
1.14	Marker pall	Maa alla jäävatesse kaevudesse	tk	*
1.15	KKS-3 tüübi kaablikaevu paigaldus koos kronsteinide ja konsoolide paigaldusega		kompl.	*

Koostaja: OÜ EULE
Reg. nr. 10785189.
Akadeemia tee 21/6, 12618 Tallinn
MTR: FEH000052, TEL001894

Töö: „Uusküla SPAA PROJEKTEERIMINE“
Aadress: Uusküla, Alutaguse Vald, Ida-Virumaa
Töö nr: 220323
Kuup: 14.06.2023
Versioon: v01 /14.06.2023
Projekti osa: Nõrkvoolusüsteemid
Nõrkvoolu
Põhiprojekt.
Spetsifikatsioon
Välisvõrk

Lõpptellija: Adam invest OÜ
Reg. nr. 12857059
Tartu linn, Ringtee tn 2, 51013

Peaprojekteerija: Projekt O2 OÜ
Reg. nr. 10913931
Tartu linn, Turu tn 34, 51014

1.16	Olemasoleva sidekanaliga ühendumine	Kõik seonduvad tööd. Vt. välisala plaani	kompl.	1
1.17	Suundpuurimine 14/10 4-avalise mikrotoru sidetrassile (*1)	Sõidutee all	m	8
1.18	Kaevetööd, suundpuurimise kaevikud, tagasitäide, tihendamine (*1)	Sõidutee juures	m2	6
1.19	Kaevetööd, tagasitäide, tihendamine (*1)	0,5x1,2m kaevik	m	54*
1.20	Täiteliiv sidetorude katmiseks (*1)		m3	54*
1.21	Pinna taastamine, sidetrassi kohal, kaevude kohal (*1)	Tihendamine, silumine, kivide eemaldamine, muru	m2	54*
1.22	Haljastuse taastamine	Üldehitustööde mahus	m2	54*
1.25	Hüdroisolatsiooni paigaldus sisestusele	Kõik ehitiste sisestused	kompl.	1
1.26	Mõõdistused, geodeesia, dokumenteerimine		kompl.	1
2	**PAIGALDUS, TÖÖDE KORRALDUS**			
2.1	Tööprojekti täiendamine, materjalide kooskõlastamine	Kooskõlasta Tellija/OJV-ga	kompl.	1
2.2	Paigaldustööd, tööde koordineerimine üldehitajaga, osalemine ehituskoosolekutel	Kohapealne projektijuht vajalik	kompl.	1
2.3	Testimine, mõõdistamine		kompl.	1
2.4	Süsteemi katsetamine ja omakontrolli aktide esitamine	Töövõtja testib ja koostab aktid	kompl.	1
2.5	Häälestus, mõõdistamine, teostusdokumentats.	Kooskõlasta Tellija/OJV-ga	kompl.	1

Märkused:
(*1) Antud on orienteeruvad kaabli jm. kogused.