Ahula küla

Neitla küla

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
13
14

Tingmärgid asendiplaanil

- Olemasolev ELASA sidetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev veetrass
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud multitoru õhuliin
- Projekteeritud multitoru maaliin
- Perspektiivne side kliendi õhuliin
- Perspektiivne side kliendi maaliin
- C1697 — Side jaotuskapp
- DP1 — Side vahejaotuskapp
- LP — Liitumispunkt
- Kaitsetoru
- Kinnisel meetodil paigalduse kaevis

Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Corle OÜ poolt väljastatud lähteülesandele.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada teemaa-alal minimaalselt 1 m sügavusele, haljasalal minimaalselt 0,7 m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. Riigitee maa-alal paigaldada 1,0 m sügavusele 750N torusse ja teekatte all 1,5 (põhimaantee all 2,2) m sügavusele 1250N torusse.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.

Tellija: Corle OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 16.10.2026
			Töö nr: 26-62-2
			Joon nr: 00Y
Töö nimetus:	Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Ahula ja Neitla küla, Järva vald, Järva maakond. Eelprojekt.		Mõõtkava: 1:10000
		Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
Joonise nimetus:	Üldasendiplaan	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	