

TIIGIPÕLLU MAAÜKSUSE TEEDEEHITUSLIKUD MAHUD (teetööde tehnilise kirjelduse
ver. 18.02.2019)

PÕLLULILLE TÄNAV

KULUDE LOEND NR 1: ULDISSED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma			
10202	Load, kindlustused	kogusumma			
10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid	kogusumma			
10210	Ajutised tööd (sh objektikontorid, ajutised teed)	kogusumma			
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma			
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga	kogusumma			
10214	Tööprojektide ja tööjooniste koostamine	kogusumma			
10215	Muud tööd	kogusumma			
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1,00		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m ²	2115,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine	m ³	635,00		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (Kf ≥ 0.5 m/ööp)	m ³	1186,00		
30501	Dreenkiht/kruusliiv (hmin=20cm) (Kf ≥ 1 m/ööp (KT))	m ²	285,00		
	Dreenkiht/kruusliiv (hmin=25cm) (Kf ≥ 1 m/ööp (ST ja mahasõidud))	m ²	1368,00		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamise	m ²	1653,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40501	Killustikalus, fr 4/32, kiilutud h=15 cm (kõnnitee)	m ²	285,00		
	Killustikalus, fr 32/63, kiilutud h=25 cm (ST ja sissesõidud)	m ²	1368,00		
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC16surf) h =6 cm segu (ST ja sissesõidud)	m ²	1368,00		
	Tihedast asfaltbetoonist (AC8surf) h =5 cm segu	m ²	285,00		
45008	Reljeefsed (inva) kivid, 42x42x6	m ²	3,60		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	tk	10,00		
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga	tk	4,00		
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga	m ²	57,00		
70901	Ajutine liikluskorraldus	kogusumma	1,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m ²	610,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	

KANTUD KOGU SUMMASSE	
käibemaks 20%	
KOKKU käibemaksuga 20%	

TIIGIPÕLLU MAAÜKSUSE TEEDEEHITUSLIKUD MAHUD (teetööde tehnilise kirjelduse
ver. 18.02.2019)

HÕBEORU TÄNAV

KULUDE LOEND NR 1: ULDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma			
10202	Load, kindlustused	kogusumma			
10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid	kogusumma			
10210	Ajutised tööd (sh objektikontorid, ajutised teed)	kogusumma			
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma			
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga	kogusumma			
10214	Tööprojektide ja tööjooniste koostamine	kogusumma			
10215	Muud tööd	kogusumma			
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1,00		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m ²	2775,00		
20301	Liiklusmärgi eemaldamine (koos posti ja vundamendiga)	tk	1,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine	m ³	833,00		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (Kf ≥ 0.5 m/ööp)	m ³	832,00		
30501	Dreenkiht/kruusliiv (hmin=20cm) (Kf ≥ 1 m/ööp (KT)	m ²	337,00		
	Dreenkiht/kruusliiv (hmin=25cm) (Kf ≥ 1 m/ööp (ST ja mahasõidud)	m ²	1202,00		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m ²	1539,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40501	Killustikalus, fr 4/32, kiilutud h=15 cm (kõnnitee)	m ²	337,00		
	Killustikalus, fr 32/63, kiilutud h=25 cm (ST ja sissesõidud)	m ²	1202,00		
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC16surf) h =6 cm segu (ST ja sissesõidud)	m ²	1202,00		
	Tihedast asfaltbetoonist (AC8surf) h =5 cm segu	m ²	337,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	tk	3,00		
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga	tk	2,00		
70901	Ajutine liikluskorraldus	kogusumma	1,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
80213	Ol.olevate kaablite kaitsmine (paigaldamine torusse)	m	13,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m ²	1435,00		
90301	Üle 2.5 m kõrgustele lehtpuudele kasvualuse rajamine, istutamine ja toestamine	tk	6		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD	
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	

KANTUD KOGU SUMMASSE	
käibemaks 20%	
KOKKU käibemaksuga 20%	

TIIGIPÕLLU MAAÜKSUSE TEEDEEHITUSLIKUD MAHUD (teetööde tehnilise kirjelduse
ver. 18.02.2019)

SÜGAORU TÄNAV

KULUDE LOEND NR 1: ULDISSED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma			
10202	Load, kindlustused	kogusumma			
10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid	kogusumma			
10210	Ajutised tööd (sh objektikontorid, ajutised teed)	kogusumma			
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma			
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga	kogusumma			
10214	Tööprojektide ja tööjooniste koostamine	kogusumma			
10215	Muud tööd	kogusumma			
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1,00		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m ²	2220,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine	m ³	444,00		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (Kf ≥ 0.5 m/ööp)	m ³	554,00		
30501	Dreenkiht/kruusliiv (hmin=20cm) (Kf ≥ 1 m/ööp (KT))	m ²	924,00		
	Dreenkiht/kruusliiv (hmin=25cm) (Kf ≥ 1 m/ööp (ST ja mahasõidud))	m ²	184,00		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m ²	1110,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40501	Killustikalus, fr 4/32, kiilutud h=15 cm (kõnnitee)	m ²	924,00		
	Killustikalus, fr 32/63, kiilutud h=25 cm (ST ja sissesõidud)	m ²	184,00		
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC16surf) h =6 cm segu (ST ja sissesõidud)	m ²	184,00		
	Tihedast asfaltbetoonist (AC8surf) h =5 cm segu	m ²	924,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	tk	4,00		
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga	tk	2,00		
70901	Ajutine liikluskorraldus	kogusumma	1,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m ²	1431,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	

KANTUD KOGU SUMMASSE	
käibemaks 20%	
KOKKU käibemaksuga 20%	

TIIGIPÕLLU MAAÜKSUSE TEEDEEHITUSLIKUD MAHUD (teetööde tehnilise kirjelduse ver. 18.02.2019)

KULUDE LOEND NR 1: ULDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma			
10202	Load, kindlustused	kogusumma			
10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid	kogusumma			
10210	Ajutised tööd (sh objektikontorid, ajutised teed)	kogusumma			
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma			
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga	kogusumma			
10214	Tööprojektide ja tööjooniste koostamine	kogusumma			
10215	Muud tööd	kogusumma			
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	3,00		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m ²	7110,00		
20301	Liiklusemärgi eemaldamine (koos posti ja vundamendiga)	tk	1,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine	m ³	1912,00		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (Kf ≥ 0.5 m/ööp)	m ³	2572,00		
30501	Dreenkiht/kruusliiv (hmin=20cm) (Kf ≥ 1 m/ööp (KT)	m ²	1546,00		
	Dreenkiht/kruusliiv (hmin=25cm) (Kf ≥ 1 m/ööp (ST ja mahasõidud)	m ²	2754,00		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m ²	4302,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40501	Killustikalus, fr 4/32, kiilutud h=15 cm (kõnnitee)	m ²	1546,00		
	Killustikalus, fr 32/63, kiilutud h=25 cm (ST ja sissesõidud)	m ²	2754,00		
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC16surf) h =6 cm segu (ST ja sissesõidud)	m ²	2754,00		
	Tihedast asfaltbetoonist (AC8surf) h =5 cm segu	m ²	1546,00		
45008	Reljeefsed (inva) kivid, 42x42x6	m ²	3,60		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	tk	17,00		
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga	tk	8,00		
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga	m ²	57,00		
70901	Ajutine liikluskorraldus	kogusumma	3,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
80213	Ol.olevate kaablite kaitsmine (paigaldamine torusse)	m	13,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m ²	3476,00		
90301	Üle 2.5 m kõrgustele lehtpuudele kasvualuse rajamine, istutamine ja toestamine	tk	6		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	
KULUDE LOEND Nr 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD	
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	

KANTUD KOGU SUMMASSE	
käibemaks 20%	
KOKKU käibemaksuga 20%	