

**Materjalide kokkuvõte**

Töö: Veevarustus ja kanalisatsioon. Lihula mnt 1, 1b, 1c, 1d. Audru alevik, Pärnu linn.	Töö nr: 2519
Vastutav spetsialist: L-L. Juursalu	Kuupäev: 28.03.2026

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Kinnistu Lihula mnt 1d kanalisatsioon**

1.	Kanalisatsiooni isevoolne toru PVC SN8	De160	11	jm			
2.	Survekanalitoru PE PN6	De63	11	jm			
3.	Pumpla Siim, pump Q=1,5l/s, H=3,5m	D800, H=2,67	1	kompl.			
4.	Üleminek bet-PVC	DN200	1	tk			
5.	Üleminek met-PVC	DN150	1	tk			
6.	Kaev PP, rennpõhi, teleskoop.	D560/500	3	kompl.			

**Taastamine Lihula mnt 1d kinnistul**

1.	Kruuskatend		130	m <sup>2</sup>			
----	-------------	--	-----	----------------	--	--	--

1. Loetletud on põhilised materjalid, kõik vajalikud materjalid, mis loetelust puuduvad, kuuluvad töövõtu sisse.
2. Töövõja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida materjalide koguseid.