LEPPEMÄRGID

- AL15 (kask) 71.42 — Ajutine reeper numbri ja kõrgusarvuga
- Aletimaa 82001:001:0381 — Katastriüksuse piir, nimi ja tunnus
- Maaparandusehitise ringpiir
- Maaparandusehitise reguleeriva võrgu rek ala ringpiir
- EH2 KAANISOO/TTP-528 SONDA 11069700300030/001 — Ehitise lühitähis, nimetus, kood ja MPS süsteemi kood
- 112,0 — Rek ehitise pindala
- Kvartali piir
- SO437 — Kvartali number
- Eraldise piir
- 8 — Eraldise number
- Natura elupaik
- Potentsiaalne Natura elupaik
- Püsielupaiga piiranguvöönd
- Püsielupaiga sihtkaitsevöönd
- LKA Piiranguvöönd
- LKA Sihtkaitsevöönd
- Liigi leiukoht
- Looduskaitseala
- Kavandatav looduskaitseala
- Kavandatav kaitsevöönd (sihtkaitsevöönd)
- Kavandatav kaitsevöönd
- VEP nr EE00591 — Vääriselupaik tunnusega
- pot.VEP — Potentsiaalne vääriselupaik
- Püsielupaik
- Poolooduslik kooslus
- Veekogu piiranguvöönd
- Piirang LIA (metsise mängupaik)
- Trassiraie veejuhtmetel
- Maardla piir
- Maantee kaitsevöönd
- Olemasolev tee
- Rekonstrueeritav tee
- Kaanisoo-Ahuristi tee — Tee nimetus
- PK1 — Piketi number
- Pikett
- TPT — T-kujuline tagasipööramiskoht ja tähis
- R-T — T-kujuline ristmik R-T ja tähis
- MS — Möödasõidukoht (L=25 m)
- M10 — Mahasõidukoht maanteelt
- M1 — Mahasõidukoht M1 (R=10m, L=20m)
- M2 — Mahasõidukoht M2 (R=10m, L=30m)
- M3 — Mahasõidukoht M3 (R=10m, L=10m)
- M5 — Mahasõidukoht M5 (R=5m, L=10m)
- M7 — Mahasõidukoht M7 (R=12,5m, L=20m)
- M9 — Mahasõidukoht M9 (R=12,5m, L=50m)
- Rekonstrueeritav kuivenduskraav
- Rekonstrueeritav teekraav
- Rekonstrueeritav eesvool
- Olemasolevasse seisundisse jääv kraav
- Olemasolevasse seisundisse jääv eesvool
- Ehitatav kuivenduskraav
- Ehitatav teekraav
- Ehitatav nõva
- Ehitatav eesvool
- Hooldatav kuivenduskraav
- Hooldatav teekraav
- Hooldatav eesvool
- Uuendatav kuivenduskraav
- Uuendatav teekraav
- Uuendatav eesvool
- Riigi poolt korrashoitav ühiseesvool
- Voolutakistuste eemaldamine kraavist
- 301 — Veejuhtme nr, veevoolu suund (sh mulde asukoht), raiutava trassi laius veejuhtme teljest
- Töömahu muutepunkt/mullavalli asukoha muutus
- Rekonstrueeritav truup
- Olemasolev truup
- Ehitatav truup
- Uuendatav truup
- Likvideeritav truup
- T1 50PT10MAO — Truubi nr ja iseloomustus
- TT1 — Olemasolev tuletõrjetiik ja nr
- Likvideeritav koprapais
- Voolusuuna muutepunkt
- Söjavangide laager — Päranduskultuur
- Sirtsi rändrahn — Üksikobjekt
- Üksikobjekti piiranguvöönd
- Linnutaja linnamägi — PVKK
- Maaeraldise piir
- Natura (linnuala, loodusala)
- SB3 — Korrastatavate veejuhtmete orient. mõjuala Ehitatav settebassein ja nr

MÄRKUSED:

- Vääriselupaik (sh pot.VEP): VEPi piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassiraiega VEPi ei kahjustata.
- VEP nr.204317: VEP-ga piirnev ja piiril läbiv veejuhe 202b on ette nähtud hooldada (sete väljatõste 0,5 m3/m ja lamapuidu eemaldus), kuna ülesvoolu jääb ca 1,1 km2 maaparandussüsteemi ala, millele tuleb tagada min toimimine. Vastasel juhul vesi allavoolu ei voola ning tekivad ülejutusalad. Trassi VEP-i alale ei laiendata (kraavi vastas kallas ei raiuta).
- VEP-i nr.205507 läheduses korrastatavad kraavid 211 212, 216 eraldatud VEP-st mullavalliga ning seega korrastustöödega VEP-i ei kahjusta (trassi laiendamist VEP-i poole ei toimu) ega mõjuta. 214, 215, 217 korrastustööd on vajalikud äravoolu tagamiseks, VEP-ni ehitustöödega ei ulatu.
- VEP-i nr.206751 läheduses hooldatakse kraav 317, mis on eraldatud VEP-st mullavalliga ning seega korrastustöödega VEP-i ei kahjusta (trassi laiendamist VEP-i poole ei toimu) ega mõjuta. Tööd toimuvad olemasolevalt mullavallilt. VEP-i nr.128082 poole trassi ei raiuta.
- VEP nr.157048: 310 korrastustöödega VEP-ni ei ulatu.
- VEP nr.128081, 211560: Kraavi 320 hooldustööd VEP-ga piirneval alal teostatakse teiselt poolt kraavi.
- VEP nr.211560: Kraavi 322 hooldustööd VEP-ga piirneval alal teostatakse ol.oleva trassi laiuse ulatuses, VEP-i kahjustamine on keelatud.
- Veekogu piiranguvöönd (Hirmuse jõgi): erodeerunud pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil.
- Kullikünka aj Ruunakünka metsise mängupaik: trassiraiedja ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata.
- Liigi leiukoht (loomad\, I kat): trassiraiedja ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-31.05; trassi maksimaalne risti ulatus 20m.
  a) KLO9128339, KLO9130548: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-31.08.
- Liigi leiukoht (loomad\, II kat): trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.05-31.08. Uusi kraave ei rajata ning olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), v.a.:
  a) KLO9120255, KLO9120254, KLO9130483, KLO9130477, KLO9130415, KLO9130476, KLO9130473: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06.
  b) KLO9102266, KLO9102274: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata.
- Liigi leiukoht (loomad\, III kat): ehitustöid ei tehta 01.04-31.08 (01.04-30.04 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust), v.a.:
  a) KLO9130458, KLO9130402, KLO9130538, KLO9117429, KLO9117431, KLO9117446, KLO9117451: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06.
  b) KLO9130521, KLO9130524, KLO9130523: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-15.07.
  c) KLO9130403, KLO9130404: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-31.07.
  d) KLO9117436: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-31.07.
  e) KLO9130426, KLO9130416, KLO9130424: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.02-30.06.
  f) KLO9130780: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.05-30.06.
  g) KLO9117448: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-31.07.
  h) KLO9117425: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-30.06.
  i) KLO9117412, KLO9130463: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-15.07.
  j) KLO9121851, KLO9125315: ehitustöid ei tehta 01.05-30.09 (01.05-30.06 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust).
  k) KLO9120256, KLO9130435, KLO9130438: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-30.06.
  l) KLO9120205, KLO9130503, KLO9130486, KLO9130502, KLO9130509: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-30.06.
  m) KLO9110152: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-25.07.
  n) KLO9121856: ehitustöid ei tehta 01.04-30.09 (01.05-30.06 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust).
  o) KLO9125314: ehitustöid ei tehta 01.04-31.08 (01.04-31.05 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust).
- Liigi leiukoht (seened\, I, II, III kat): meetmed vastavalt VEPi kaitsele: leiukoha piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassiraiega leiukohta ei kahjustata. Lisaks:
  a) KLO9701642, KLO9701617, KLO9701643, KLO9701702, KLO9701976, KLO9701975, KLO9701977, KLO9701713, KLO9701721: ala siseseid kraave ei puhastata; piirnevates kraavides ette nähtud kas hooldustööd või voolutakistuste eemaldamine.
- Liigi leiukoht (taimed\, I, II, III kat): meetmed vastavalt VEPi kaitsele: leiukoha piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassiraiega leiukohta ei kahjustata. Lisaks:
  a) KLO9400941, KLO9400943, KLO9401074: trassiraied minimaalses mahus.
  b) KLO9301719: 150 m ulatuses lubatud teekraavide puhastamine hoiutööde mahus kaitseala valitseja nõusolekul ja tingimustel.
  c) KLO9301720: leiukohas kraave ei rekonstrueerita.
- Natura (sh. Pot.Natura), 9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad: elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita; uusi trasse ei rajata.
- Natura (sh. Pot.Natura), 9010* Vanad loodusmetsad: raietega elupaigatüüpi ei kahjustata, uusi kraave ei ehitata, pinnase paigaldamine ja/või planeerimine elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel.
- Natura (sh. Pot.Natura), 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad: TÖID ALALE EI PLANEERITA. Lähim korrastatav veejuhe nr 102 paikneb 430 m kaugusel.
- Natura, 6270* Liigirikkad niidud: uusi teid ja kraave ei ehitata, vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse).
- Natura, 1891145083 (9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad): lubatud üksnes eesvoolu hoiutööd kaitseala valitseja nõusolekul ja tingimustel.
- Natura, -1811545083 (91D0* Siirdesoo- ja rabametsad): TÖID ALALE EI PLANEERITA. Lähim korrastatav veejuhe nr 102 paikneb 430 m kaugusel.
- Pooloduslik kooslus: uusi teid ja kraave ei ehitata, vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse).
- Püsielupaiga sihtkaitsevöönd: keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang 01.03-31.08.
- Veejuhtmete puhastamisel arvestada pestitusperioodiga 15.04-30.06 ja töid sellele perioodile mitte planeerida.
- Sihtkaitsevöndisse ja piiranguvöönditsse jäävatel või piirnevatel veejuhtmetel on lubatud vaid hoiutööd. Keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine.
- Teekraav 510, PK29-30: VEP-i poolne kallas ei raiutata. Sete teisele poole teed.
- Kraav 316: VEP-i poolne kallas ei raiutata. Ette nähtud hooldustööd (sete väljatõste 0,5 m3/m).
- Eesvool 300a hooldatav lõik (PK16-PK26 ja PK28-PK32): trassi laius on minimaalne hoiutööde teostamiseks (sete väljatõste max 0,5 m3/m); veejuhet ei süvendata, tõstetakse välja vaid veejuhtmesse kogunenud sete ning vooluta kistused. Hoiutööd on vajalikud ülesvoolu asuvast maaparandussüsteemist vee äravoolu tagamiseks.
- Eesvool 300b, PK35-37: VEP-i poolne kallas ei raiutata. Sete teisele poole teed.
- Veejuhe 303 eraldatud pot. VEP-st olemasoleva mullavalliga. Veejuhtme trassi pot. VEP-i poole ei laiendata.
- Teekraav 516, PK43-45: VEP-i poolne kallas ei raiutata. Sete teisele poole teed.
- EH6 Kaanisoo väike ringtee PK0-PK5: KLO1100065 Sirtsi LKA, Kaanisoo skv. piirneval lõigul teetrassi laiendamist ei toimu, tööd planeeritud kuni teekraavi siseservani.
- EH8 Ruunakünka-Lümatu metsatee PK0-PK9: KLO1000076 Sirtsi looduskaitseala oleval lõigul teetrassi ei laiendata, teekraave ei puuduta, tööd planeeritud kuni teekraavide siseservadeni.
- EH8 Ruunakünka-Lümatu metsatee PK27-PK35: KLO1100132 Sirtsi LKA, Sirtsi skv-ga piirneval lõigul teetrassi ei laiendata, teekraave ei puuduta.
- EH8 Ruunakünka-Lümatu metsatee PK34: KLO1100132 Sirtsi LKA, Sirtsi skv-ga piirneval lõigul toimub tee sisekülje laiendus autorongide ohutu liikumise tagamiseks. Tööd ulatuvad vaid teekraavi siseservani ehk olemasoleva teetrassi laiuse piires.
- Veejuhe nr 101a on projekteeritud selleks, et KLO1100132 Sirtsi LKA, Sirtsi skv-sse suubuv kraav jätta puutumata, kuid samas tagada ülesvoolu asuvate tee- ja kuivenduskraavide toimimist.
- Veejuhtmele 238 on projekteeritud 2 tk kraavilaiendit.

Aluskaart: Maa-amet 2022
Katastriüksuste piirid: Maa-amet 24.04.2022

REK Projekt OÜ	REG. nr: 14833387 Aadress: Salu tee 27, Lohkva küla, Luunja vald, 61207 e-mail: info@rekprojekt.ee, tel: 5566152 MATER: MP0322-00, MU0322-00, MTR: EEP004306		Töö nr:	22-01-Y	VER nr: V03
			Tellija:	RMK	
Autor:	A. Glazatšev	allkirjastatud digitaalselt	Töö nimetus:	Kaanisoo maaparanduse-hetististe rekonstrueerimise projekt	
Vast. spets:	A. Glazatšev	allkirjastatud digitaalselt	Joonise nimetus:	Projektplaan 1	
Autodesk Civil 3D 2023, SN: 569-11754382			Kuupäev:	11/11/24	Mõõtkava: M 1:5000 Joonise nr: 2.1