

EHITUSTÖÖDE KULULOEND					
Artikli nr	Makseartikkel	Ühik	Maht	Ühikhind	Maksumus

#### 1. ÜLDISED

10216	Üldkulud ja tegevused (load, mõõdistus, kontor, objekti korrashoid jms)	Objekt	1	0.00 €	0.00 €
Summa kantud kokkuvõttesse					0.00 €

#### 2. EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

		Ühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20212	Teemaa-ala puhastamine	m <sup>2</sup>	10 631	0.00 €	0.00 €
20313	Äärekivide lammutamine	m	254	0.00 €	0.00 €
20314	Parkettkivikatte lammutamine	m <sup>2</sup>	557	0.00 €	0.00 €
X	Paekiviplaatidest tee lammutamine	m <sup>2</sup>	31	0.00 €	0.00 €
20320	Eriehitiste lammutamine	tk	1	0.00 €	0.00 €
20321	Puitlippidest aia lammutamine (koos vundamendiga)	m	184	0.00 €	0.00 €
20321	Puidust aia jalgvärava lammutamine (postid, vundament jm.)	tk	4	0.00 €	0.00 €
Summa kantud kokkuvõttesse					0.00 €

#### 3. MULLATÖÖD

		Ühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine, arvutuslik h <sub>kesk</sub> = 20cm	m <sup>3</sup>	500	0.00 €	0.00 €
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, arvutuslik h <sub>kesk</sub> = 90cm	m <sup>3</sup>	2 100	0.00 €	0.00 €
30501	Dreenkiht (katendi tüüp 1a), h <sub>min</sub> =30cm	m <sup>2</sup>	550	0.00 €	0.00 €
30501	Dreenkiht (katendi tüüp 2), h <sub>min</sub> =25cm	m <sup>2</sup>	474	0.00 €	0.00 €
30501	Dreenkiht (katendi tüüp 3), h <sub>min</sub> =30cm	m <sup>2</sup>	411	0.00 €	0.00 €
30501	Dreenkiht (katendi tüüp 4), h <sub>min</sub> =20cm	m <sup>2</sup>	141	0.00 €	0.00 €
30501	Dreenkiht (katendi tüüp 5), h <sub>min</sub> =20cm	m <sup>2</sup>	69	0.00 €	0.00 €
30402	Täide juurdeveetavast täitepinnasest h <sub>min</sub> =40cm	m <sup>2</sup>	1 975	0.00 €	0.00 €
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m <sup>2</sup>	1 975	0.00 €	0.00 €
Summa kantud kokkuvõttesse					0.00 €

#### 4. KATEND

		Ühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40101	Olemasoleva sõidutee katendi freesimine, h <sub>kesk</sub> =11cm	m <sup>2</sup>	274	0.00 €	0.00 €
40101	Olemasoleva sõidutee katendi freesimine, h <sub>kesk</sub> =6cm	m <sup>2</sup>	290	0.00 €	0.00 €
40102	Olemasoleva sõidutee katte tasandusfreesimine, h <sub>kesk</sub> =5cm	m <sup>2</sup>	6	0.00 €	0.00 €
44501	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus või killustik, segu nr 6), h=11cm	m <sup>2</sup>	14	0.00 €	0.00 €
	<b>Tüüp 1a - Sõidutee asfaltbetoonkate</b>				
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=5cm	m <sup>2</sup>	487	0.00 €	0.00 €
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=6cm	m <sup>2</sup>	487	0.00 €	0.00 €

EHITUSTÖÖDE KULULOEND					
Artikli nr	Makseartikkel	Ühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40501	Paekivikillustikust (ridakillustik 4/63) alus, h=25cm	m <sup>2</sup>	531	0.00 €	0.00 €
	<b>Tüüp 1b - Sõidutee ülekate</b>				
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=5cm	m <sup>2</sup>	5	0.00 €	0.00 €
	<b>Tüüp 2 - Sõidutee betoonkivikate</b>				
45004	Betoonkivi, h=8cm	m <sup>2</sup>	474	0.00 €	0.00 €
40509	Tasanduskiht liivast, h=3cm	m <sup>2</sup>	474	0.00 €	0.00 €
40501	Paekivikillustikust (ridakillustik 4/63) alus, h=25cm	m <sup>2</sup>	474	0.00 €	0.00 €
	<b>Tüüp 3 - Parkimiskohtade murukivikate</b>				
45004	Murukivi, h=8cm	m <sup>2</sup>	411	0.00 €	0.00 €
40509	Tasanduskiht liivast, h=3cm	m <sup>2</sup>	411	0.00 €	0.00 €
40501	Paekivikillustikust (ridakillustik 4/63) alus, h=25cm	m <sup>2</sup>	411	0.00 €	0.00 €
	<b>Tüüp 4 - Jalgtee betoonkivikate</b>				
45004	Betoonkivi, h=6cm	m <sup>2</sup>	141	0.00 €	0.00 €
40509	Tasanduskiht liivast, h=3cm	m <sup>2</sup>	141	0.00 €	0.00 €
40501	Paekivikillustikust (ridakillustik 4/63) alus, h=20cm	m <sup>2</sup>	141	0.00 €	0.00 €
	<b>Tüüp 5 - Ajutise jalgtee betoonkivikate</b>				
45004	Betoonkivi, h=6cm	m <sup>2</sup>	69	0.00 €	0.00 €
40509	Tasanduskiht liivast, h=3cm	m <sup>2</sup>	69	0.00 €	0.00 €
40501	Paekivikillustikust (ridakillustik 4/63) alus, h=20cm	m <sup>2</sup>	69	0.00 €	0.00 €
	<b>Äärekivi</b>				
45001	Sõidutee betoonäärekivi 15x30x80...120	m	384	0.00 €	0.00 €
45001	Kõnnitee betoonäärekivi 8x30x80...100	m	192	0.00 €	0.00 €
Summa kantud kokkuvõttesse					<b>0.00 €</b>

#### 7. LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

		Ühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
	<b>Liiklusmärgid</b>				
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	tk	3	0.00 €	0.00 €
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga	tk	3	0.00 €	0.00 €
	<b>Teemärgistus</b>				
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga	m <sup>2</sup>	11	0.00 €	0.00 €
70209	Kujutised valuplastikuga	tk	2	0.00 €	0.00 €
	<b>Muu</b>				
70901	Ajutine liikluskorraldus	Objekt	1	0.00 €	0.00 €
Summa kantud kokkuvõttesse					<b>0.00 €</b>

#### 9. MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

		Ühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Kasvupinnase laotamine (h=10cm), planeerimine ja murukülv	m <sup>2</sup>	413	0.00 €	0.00 €
Summa kantud kokkuvõttesse					<b>0.00 €</b>

Infrada OÜ  
Võsu põhikool ja lasteaed. Tööprojekt. Teed ja liikluskorraldus.  
Töö nr 24015

EHITUSTÖÖDE KULULOEND					
Artikli nr	Makseartikkel	Ühik	Maht	Ühikhind	Maksumus

**KOKKUVÕTE**

1. ÜLDISED	0.00 €
2. EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	0.00 €
3. MULLATÖÖD	0.00 €
4. KATEND	0.00 €
7. LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID	0.00 €
9. MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	0.00 €

Summa kokku (sh varu 10%)	0.00 €
Käibemaks 22%	0.00 €
KOKKU käibemaksuga	0.00 €