

 Aquare OÜ Reg. nr 14785938 MTR: EEP004288	Koostas: Marko Raid	Töö nimetus: Rohuneeme tee veevarustus ja kanalisatsioon	Objekti aadress(id): Annuse tee, Püüsi küla, Viimsi vald, Harju maakond; 11251 Viimsi-Rohuneeme tee, Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond; Sadama tee; Rootsi tee L1; Mereniidu tee, Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond	
	Vastutav pädev isik: Marko Raid	Dokumendi nimetus/number: Töömahtude ja materjalide loetelu/VKV-8-01	Töö nr/staadium: AQ25106/eelprojekt	Lahendusversiooni/kuupäev: v01/11.05.2026

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU

KULUDE LOEND NR 1: VEETORU V1/V11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1.1	Veevarustuse plastsurvetoru PE100 RC PN16	De32 mm	28.9	jm.		0.00
1.2	Veevarustuse plastsurvetoru PE100 RC PN16	De40 mm	5.2	jm.		0.00
1.3	Veevarustuse plastsurvetoru PE100 RC PN16	De50 mm	26.1	jm.		0.00
1.4	Veevarustuse plastsurvetoru PE100 RC PN16	De110 mm	507.3	jm.		0.00
1.5	Hülsstoru PE PN16	De200 mm	96.3	tk.		0.00
1.6	PE-otstega maakraan koos spindlipikenduse ja kaepaga 40T	DN25 mm	7	kmpl.		0.00
1.7	PE-otstega maakraan koos spindlipikenduse ja kaepaga 40T	DN40 mm	1	kmpl.		0.00
1.8	PE-otstega siiber koos spindlipikenduse ja kaepaga 40T	DN100 mm	1	kmpl.		0.00
1.9	PE siibrikaev	Di=1500 mm	4	kmpl.		0.00
1.10	PE veemõõdukaev	Di=1500 mm	1	kmpl.		0.00
1.11	Muud vajalikud abimaterjalid torustike ühendamiseks vastavalt vajadusele		1	kmpl.		0.00
1.12	Märkelint kirjaga "VESI" hankimine		60.2	jm.		0.00
1.13	Märkekaabel /-tross	2.5/5.0 mm ²	60.2	jm.		0.00
1.14	Kaeviku rajamine ja tagasitõite tegemine		1	töö		0.00
1.15	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 2: SURVEKANALISATSIOON KS1 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
2.1	Survekanalisatsiooni toru PE100 RC PN10	De110 mm	70.7	jm.		0.00
2.2	Hülsstoru PE PN16	De200 mm	20.1	tk.		0.00
2.3	Märkekaabel /-tross	2.5/5.0 mm ²	70.7	jm.		0.00
2.4	Muud vajalikud abimaterjalid torustike ühendamiseks vastavalt vajadusele		1	kmpl.		0.00
2.5	Kaeviku rajamine ja tagasitõite tegemine		1	töö		0.00
2.6	Katete taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 3: MUUD TÖÖD

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
3.1	Olemasoleva trüubitoru taastamine		1	töö		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

Kokku: 0.00
KM 24%: 0.00
Summa: 0.00

Märkused:

- Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
- Isolatsiooni pikkuse, fassongosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.
- Pakkuja peab esitama mahud hinnapakkumise käigus üle kontrollima.
- Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda mahuloendis toodud koguseid plaanidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekterijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.
- Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ja muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
- Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
- Objektile võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.
- Ehitajal on õigus vahetada projektis toodud seadmed/tarvikud/tooted tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulutusi. Paigaldatavad seadmed/tarvikud/tooted kooskõlastada tellija esindajaga. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.
- Katete taastamisel lähtud Espri OÜ tööst nr 26007.