

Olemasolev maa-alune plastkaev (800x780x330) KLI-079 demonteerida
asendada projekteeritud KKS-2 (1230x910x780) täiskaevuga.
Kaevuluuk paigaldada maapinnaga tasa.
Haljasala taastamine 4m²






Põlluvälja
65301:001:3134


11115 Kurna-Tuhala tee
65301:001:3135

11115 Kurna-Tuhala tee T3
65301:001:2734

11 Tallinna ringtee
65301:001:0591

TINGMÄRGID:

-  Projekteeritud KKS-2 täiskaev
-  Ol. ol. sidetrass
-  Ol. ol. kaev
-  Olemasolev isikliku kasutusõiguse ala
-  Kaeve kontuur

Projekt:		11115 Kurna-Tuhala tee sidekaevu asendamine		Tellija:		Telia Eesti AS	
Joonis:		Asendiplaan		Töö nr:		PFxxxxx	
		Projekteeris		Kristjan Toro		Joonise nr:	
AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee		Kontrollis				Möötkava:	
						1:500	
						Leht	
						Lehti	
						Staadium:	
						TP	
						1	
						1	