



EKSPLIKATSIOON

1. C-klassi veearvesti koos tagasilöögiklapiga (võib paigaldada ka vertikaalselt)
2. Sulgarmatuur
3. Tühjenduskraan
4. Ühendusotsik
5. Kolmik
6. Sirge toruosa
7. Ühendusmuhv sisekeermega
8. Arvesti kandur

MÄRKUSED

1. Veemõõdusõlme skeem kehtib veearvestitele alla DN50.
2. Veemõõdusõlme paigaldab kinnistu omanik.
3. Veearvesti koos tagasilöögiklapiga paigaldab AS Pärnu Vesi.
4. Mõõturi kandur peab tagama veearvesti paigalpäisivuse.

Nominaalne veekulu	m ³ /h	2,5-4	2,5-4	4-6,3	6,3	10,0	15,0
Veemõõtja kaliiber	toll (mm)	½ (20)	¾ (20)	1 (25)	1 ¼ (32)	1 ½ (40)	2 (50)
Veemõõtja pikkus L	mm	130	190	260	260	300	300



VESIRATAS OÜ
 Registrikood: 11564409
 Lillapuu, Kullimaa küla
 Põhja-Pärnumaa vald
 tel 5330 3737

Tellija:		Module Cast OÜ		Töö nr.	Stadium
Töö nimetus:		Veevarustus ja kanalisatsioon		2519	PP
Lihula mnt 1, 1b, 1c, 1d. Audru alevik, Pärnu linn				Kaust nr. VKV-12	
Joonise nimetus:		Peaveearvesti sõlmeskeem		Joonise nr: 7-03	
Projektijuht	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava:	
Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/		Trükitud: 28.03.2026	
Faili nimi:		2519_PP_VKV.dwg			