60502:001:0034
22110 Ulila-Võllinge tee

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ15661, 50 kVA trafoga
Paigaldada demonteeritava Kaili AJ trafo
Nurga koordinaadid:
X = 6471430.4426 Y = 640439.8169
X = 6471428.4446 Y = 640439.9069
X = 6471428.3160 Y = 640437.0498
X = 6471430.3139 Y = 640436.9598
Rajada kõrgem kupits
Maapinna 0.00=41.55 Alajaama 0.00=42.05
Rajada maanduskontuur

Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus

Olemasolev 20kV kaabel AXAL-TT PRO.3x25
nr 1969 pikendada muhviga uude alajaama
AXAL-TT PRO.3x25, L=10+4m

Olemasolevad kaablid viia
uue alajaama toitele
Vt elektriskeem

Kaili AJ demonteerida ja asendada läheduses
Kupitsa materjal utiliseerida või sobivusel kasutada
uue alajaama kupitsa rajamiseks
Pinnas taastada arvestades looduslikku mäe kallet
Maasse jäävad kaabliotsad viia tööst välja,
lõigata, lühistada ja isoleerida

AJ15661

17101:001:1631
Kingu

17101:001:1632
Künka

17101:001:1630
Kitseraja

Demonteerida olemasolev
paljasjuhtmeline õhuliin 4xA-50
vahemikus M3 - M4
L_{trass}=56m
Vt demontaaži plaane

1-kohaline LK XXX, PK 3x25 A, Kingu
X = 6471314.6231 Y = 640491.9881
Liitumiskilp paigaldada mastile
Toite taastab Tarbija ise
Vt elektriskeem

X= 6471350
Y= 640550

Kingu

M4

M3

H
kuur

N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

1W1 1W1 1W1	Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
1W2 1W2 1W2	Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
	Paigaldus kinnisel meetodil
	Projekteeritud jaotuskilp
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud keskpinge harukilp
	Projekteeritud komplektalajaam
	Projekteeritud jätkumuhv
	Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
	Katastriüksuse piir
	Projekteeritud maanduskontuur
	Demontaaž
	Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 06.03.2025 Töö nr: E24-4 Joonise nr: 004 Mõõtkava: M1:500/A3
Töö nimetus:	Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 2. etapp Ulila alevikus. Ulila alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollija: Siim Holtsmann	