12601 003 0217
Kuuse

Projekteeritud sidekaev SK-1 KKS-2, ja sidekanal hoonesse 1x50mm L=6m

Trassi paigaldamine kinnisel meetodil kaitseторus De 63 1250N/16kN/m2 L=13m

Projekteeritud mikrotoru 1x14/1+Cu L=17m

12601 003 0198
Manni

58601 001 1178
Kokora-Keskuse tee T3

12601 003 0138
Kaselaua

Projekteeritud multitoru 2x14/1+Cu L=185+10m mastil

RIIGITEE KAITSEVÖND

Tee nr 22238 km 6,79

Trassi paigaldamine kinnisel meetodil kaitseторus De 63 1250N/16kN/m2 L=17m

Ühenduspunkt

Trassi paigaldamine kinnisel meetodil kaitseторus "A" L=11m

Projekteeritud mikrotoru 7x14/1+Cu L=145+10m mastil

12601 003 0005
22238 Kallaste-Kokora-Sõõru tee

Trassi paigaldamine kinnisel meetodil kaitseторus "A" L=8m
Ettevaatust!
Enne ehitustöid tapsustada kinnistul paiknevate trasside asukoht
Kontakt: tanel@nordlum.eu, 5062114

Trassi paigaldamine hoones puitfalal ja kaablitredelil L=100m (pikkus tapsustada enne ehitusoid)

12601 003 0576
Saeveski

12601 003 0588
Ohaka

Olemasolev õhuliini post P_KOR016 ja postikapp KORK01
Projekteeritud postikapp PK-1

Tee nr 22238 km 6,77

Tee nr 22238 km 6,79

12601 003 0130
Kurepalu

Olemasolev õhuliini post P_KOR019

Õhuliin maapinnast 5,73 m

12601 003 0089
Atukivi

58601 001 1104
Tammiku

Puu võra karpida

Olemasolev post P_KOR018 asendada puitpostiga L=12m
Vajadusel karpida puu võra

58601 001 0005
22238 Kallaste-Kokora-Sõõru tee

Tee nr 22238 km 6,92

Tee nr 22238 km 6,95

Tee nr 22238 km 6,99

Olemasolev õhuliini post P_KOR017

12601 003 0178
Ojakalda

Olemasolev õhuliini post P_KOR014

kontrolli kõrgust

Õhuliini ristumine 22238 Kallaste-Kokora-Sõõru teega (12601 003 0005) km-l 6,95

Ol.oleva maapinna k/m	66,23		66,23	66,83	66,60	67,74
Õhuliini k/m	72,60		73,23	74,33	74,71	76,84
Õhuliini kõrgus maapinnast	6,37		7,00	7,50	8,10	9,10
Visangu pikkus	69m					

Õhuliini ristumine 22238 Kallaste-Kokora-Sõõru teega (12601 003 0005) km-l 6,92

Ol.oleva maapinna k/m	67,74	65,52		67,24
Õhuliini k/m	76,84	76,02	75,22	73,20
Õhuliini kõrgus maapinnast	9,10	8,50	7,90	5,96
Visangu pikkus	58 m			

Ristumine 22238 Kallaste-Kokora-Sõõru teega (12601 003 0005) km-l 6,77

Ol.oleva maapinna k/m	73,20	73,75	73,20	73,20	71,42	71,42	71,73			
Toru peale k/m	71,42	73,25	72,69	72,91	70,91	70,92	71,23			
Toru rajamissügavus	1,00	1,00	0,75	0,54	1,04	1,00	1,00			
Vahekaugus	17 m									
Trassi skeem										

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, SOOJATORUSTIK)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT



Kaeviku ristlõige haljasalal



Muru taastamine



TINGMÄRGID

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- REKONSTRUEERITAV SIDE ÕHULIIN
- PROJEKTEERITUD MIKRO-/MULTITORU PINNASES
- LIKVIDEERITAV SIDE ÕHULIIN
- LIKVIDEERITAV SIDE KAABELLIIN
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU
- TAASTATAV HALJASTUS
- PROJEKTEERITUD R/B SIDEKAEV
- PROJEKTEERITUD POSTIKAPP
- PROJEKTEERITUD PUITPOST
- KINNISE KAEVIKU ALGUS JA LÕPUKAEVIK

MÄRKUSED:

1. Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise aluspla
too nr 12834G "Geodeetiline aluspla
2. Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostoos trassivaldajaga. Vajadusel rajada paigaldussügavuse täpsustamiseks surfiava.
3. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevöndis toode teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevöond: ulatus, kaitsevöondis tegutsemise kord ja kaitsevöondi tähistusele esitatavad nõuded".
4. Kommunikatsioonidevahelised kujad tagada vastavalt EVS-is 843:2016 toodud määradele.
5. Peale kaevetoid ja side liiinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vahemalt olemasoleval tasemel.
6. Optilise kaabli ristumisel riigiteega min kõrgus 7.0m.

Markused:
Koordinaadid L-EST97 susteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ameti st 06.01.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	12834P	OBJEKT	Kokora kula Telia sidevõrgu parendus
TÖÖ KOOD	PF14461	AADRESS	Tartu maakond Peipsiääre vald
KOOSTAS	A. Jõeluht	FAIL	12834P asendiplaan
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	1:500
KOOSTATUD	06.01.2025	LEHT	1 / 1
		JOONIS	Siderajatiste asendiplaan

Kirjanurk
TEL:003987 EEG000376 EEP001848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Hinnaija tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa