80901:001:1326

19214 Jänesselja-Urge tee, Urge küla, Tori vald, Pärnu maakond

Asendada toega r/b mast M4 toega puitmastiga.
M4 mastile paigaldada tugi H=11m, l=4m, kl.3 Tan
Mastile ehitada maandus R≤100 Ω

M4

Tööd 19214 Jänesselja-Urge teemaal km 6,97 ja tee kaitsevööndis km 6,95- 7,03,

M1

73001:002:0016

Koidula, Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond

Sõiduteest gabariit min 7m
19214 Jänesselja-Urge
teemaal km 6,97

M3

M2

M1

50

Asendada M2 r/b toega mast uude kohta puitmastiga.
Uues asukohas paigaldada mastile alajaam.
Mastalajaama tunnus AJ27000.
Paigaldada alajaama 50kVA trafo.
Mastile ehitada maandus R≤5 Ω.
Puitmast kl.4 H=11m, Tan
Tugi kl.4 H=12m, l=5m, Tan

Asendada M3 r/b mast puitmastiga
Puitmast kl.3 H=10m, Tan

Paigaldada uus AJ27000 F1 - M1 rippkeerdkaabel
AMKA 3x70+95
L(trass/varuga)=5/6m
M1 mastile ehitada maandus R≤100 Ω

73001:002:0220

Malkeni, Kilksama küla, T

Asendada toega r/b mast M2 toega puitmastiga.
M2 mastile paigaldada tugi H=11m, l=4m, kl.3 Tan

M2

Demonteerida r/b toega mastid
Uueks M1 mastiks puitmast kl.3 H=10m, Tan
M1 mastile paigaldada 2x tugi H=11m, l=5m, kl.3 Tan
Mastile ehitada maandus R≤100 Ω

M5

Asendada Mastist M1-Hoone sisetus 4xA-35 õhuliini juhtmed
Uue AMKA 3x70+95 rippkeerdkaabliga
L(trass/varuga)=160/161m

Asendada Mastist M1-Hoone sisetus 4xA-35 õhuliini juhtmed
Uue AMKA 3x70+95 rippkeerdkaabliga
L(trass/varuga)=50/51m

Tingmärgi projekteeritud:

- 50 — Projekteeritud mastalajaam
- 0,4 kV masti asendamine
- 10 kV masti asendamine
- 0,4 kV rippkaabli asendamine
- Mastitugi
- Maanduspaigaldis
- Demonteeritavad elemendid
- Tõmmits
- Transpordiameti kaitsevöönd

Tingmärgi olemasolevad:

- 10 kV õhuliin
- 0,41 kV õhuliin
- r/b mast
- Katastripiir

Projekt: AJ Jäägri F1 rekonstrueerimine Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond					Tellija: Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis: Asendiplaani vaade 1				Joonise nr: IP8713-1	
Projekteeris	J.Palumägi		11.2025	51937121	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	K.Maaten		11.2025		Staadium	Tööprojekt
					Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 3