31701:001:1017
Nurmenuku

31701:004:0345
Tsungli

31701:004:0104
Kukriku

31701:001:2017
Järsimäe

31701:004:0308
Keraheina

31701:001:2133
Põldaasa

31701:004:0120
Põldaasa

31701:004:0293
Ülo

31701:004:0520
Prengli

31701:004:0323
Ülase

31701:004:0322
Allikjõe

31701:004:1860
15 Tallinn-Rapla-Türi tee

31701:004:2074
Allika

31701:001:2016
Tallinna-Rapla raudtee 1200

31701:001:2015
Järsipõllu

31701:004:0280
Vahastu metskond 78

31701:004:0363
Oravasaba

31701:001:1956
Sihi tee L2

31701:004:0100
Künka

31701:004:0335
Kasesaba

31701:001:0899
Matsu sirge

31701:004:0075
Künkamaja

31701:004:0118
Põldaasa

31701:004:0101
Künka

31701:001:1204
Patarei

31701:004:0421
Vahastu metskond 273

31701:004:0276
Vahastu metskond 77

33 Loone LP

Demonteeritav 10kV õhuliin:
Rapla-Hagudi fiider
(33 Loone LP...AJ Vambola):
3x AS-25, L=**845**m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 10tk; puitmastid - 1tk.

Projekti TR1139 mahus
paigaldatav 20 kV
maakaabelliin

AJ Vambola

Leht 3

Projekti TR1139 mahus
demonteeritav 20 kV õhuliin

AJ14575

Demonteeritav 10kV õhuliin:
Rapla-Hagudi fiider
(M8...AJ Martinsoni):
3x AS-50, L=**770**m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 2tk; puitmastid - 10tk.

Projekti TR1139 mahus
demonteeritav 0,4 kV õhuliin

Projekti TR1139 mahus
paigaldatav 0,4 kV
maakaabelliin

AJ Martinsoni

Leht 4

Projekti LR9968-K3 mahus
rekonstrueeritav KP õhuliin

Loone LP
M 1:500

13 Loone LP

Loone LP LL23

Riigimaantee kaitsevöönd

33 Loone LP

M6
** Mast õiguda.*
** Tugi ja tõmmitsad demonteerida.*
** Lahklüliti demonteerida.*
** Paigaldada uued tõmmitsad.*

Tingmärgid on toodud
asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	**Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. V etapp** **Rapla ja Kohila vald, Raplamaa**			Tellija:	**Elektrilevi OÜ**
Joonis:	**Asendiplaan**			Joonise nr:	**IP6149-K5-1**
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50406 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	**Aro Kivisild**	__.__2024		
	Kontrollis	**Mikk Reiter**	__.__2024	Mõõtkava **1:2500**	Leht / Lehti
				Staadium **Tööprojekt**	2 / 8