

LÄHTEÜLESANNE

INVESTEERINGUOBJEKTI ANDMED

Projektkood	IP7857
Objekti nimetus	Jüri-Jüri II (AJ9229-Tiiumäe)
Käidupiirkond	Kose
Varustuskindluse piirkond	Kesktihe
Investeeringu programm	4.1.1 Kesktihe ja haja piirkonna keskpinge võrgu parendamine
Objekti sihtaasta	2026
Rakendusplaani nimi	- Jüri-Jüri II (AJ9229-Tiiumäe) - AJ9229-Tiiumäe projekt

ELEKTRILINE AADRESS

Piirkonnaalajaam	KP toitefiider	KP/MP alajaam	MP toitefiider
JÜRI 110/10	Jüri-JÜRI II	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Piirkonnaalajaama aadress	Jüri alevik Rae vald Harjumaa		

EELDATAVATE TÖÖDE MAHUD

	IP7857	
	Projekteeritav	Demonteeritav
Keskpingeliin		
Harukilpide arv (tk)	: 1 tk ;	
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	240 mm ² : 609 m ; 50 mm ² : 544 m ;	240 mm ² : 27 m ;
Mastide arv (tk)	: 1 tk ;	: 13 tk ;
Õhuliini struktuur - ristlõige (mm ²) - pikkus (m)		50 mm ² : 11 m ; 25 mm ² : 520 m ; 35 mm ² : 435 m ;

LISATINGIMUSED

• Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.

- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus .
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

TEHNILISE LAHENDUSE KIRJELDUS

Jüri-Jüri II /AJ9229-Tiiumäe) investeringu mahus:

1. Viia tööst välja maa kaabel KPL217455 alates AJ9229 kuni M2.
2. Demonteeritakse õhuliin alates AJ9229 M2 kuni M7.
3. Demonteeritakse õhuliin alates M2 kuni AJ Tiiumäe:(Rae)
4. Paigaldada tõmmits mastile M7, ning asendada mast M2 uue puitmastiga ja paigaldada tõmmits.
5. Paigaldada keskpinge maakaabel 3x240 alates AJ9229 kuni KP harukilp.
6. Paigaldada keskpinge maakaabel 3x240 alates KP harukilp kuni M2.
7. Paigaldada keskpinge maakaabel 3x50 alates KP harukilp kuni AJ Tiiumäe:(rae)

LÄHTEÜLESANDE LISAD

AS_IP7857.dxf

AS_IP7857.pdf

JÜRI II KP skeemi parandus IP7857.dwg

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Aleksander Bõkov	30.05.2025

MUUDATUSED

Muudatus	Autor	Kuupäev
LÜ koostaja kontakt: Elektrivõrgu insener Aleksander Bõkov, Aleksander.Bokov@elektrilevi.ee, tel. +372 59090988	Aleksander Bõkov	09.06.2025

LÜ muudatus 22.10.25: Jüri-Jüri II /AJ9229-Tiiumäe) investeeringu mahus: 1. Viia osalisel tööst välja maa kaabel KPL217455 alates muhvimiskohast kuni M2. 2. Demonteeritakse õhuliin alates AJ9229 M2 kuni M7A. 3. Demonteeritakse õhuliin alates M1 kuni AJ Tiiumäe:(Rae) 4. Asendada mast M7A uue puitmastiga ja paigaldada tugi. 5. Paigaldada keskpinge maakaabel 3x240 alates KPL217455 muhvimiskohast kuni KP harukilp. 6. Paigaldada keskpinge maakaabel 3x240 alates KP harukilp kuni M7A. 7. Paigaldada keskpinge maakaabel 3x50 alates KP harukilp kuni AJ Tiiumäe:(rae)	Aleksander Bõkov	22.10.2025
--	-------------------------	-------------------