

0492024_TP_AA-8-02_ehitustood

Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
A	Üldkulud		
A1	Ehitusdokumentatsiooni koostamine	kogum	1
A2	Mahamärkimine	kogum	1
A3	Kasutusloa taotluse esitamine	kogum	1
C	Pinnasetööd ja alused		
C6	Kaeviku tugistamine	vastavalt vajadusele	
K	Välistorustikud		
K1	Kraavkaeviku rajamine	m	185
K3	Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide		
K3.1	Veetoru eraldi kaevikus	m	124,5
K3.2	Isevoolne kanalisatsioonitoru eraldi kaevikus	m	7
K3.3	3x veetoru ühises kaevikus	m	27,5
K3.4	4x veetoru ühises kaevikus	m	26
K4	Lõpptäite tegemine		
K4.1	Liiklusalal	m	148
K4.2	Väljaspool liiklusala	m	37
K5	Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine		
K5.1	Kanalisatsioonikaevu paigaldamine De 400/315	tk	1
K6	Torustikusõlme ehitamine		
K6.1	Veetorustiku sõlmede montaaž	tk	19
Q	Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine		
Q5	Katete parandamine ja taastamine		
Q5.1	Haljasala taastamine	m ²	94
Q5.2	Asfaltkatte taastamine	m ²	682
Q5.3	Äärekivi taastamine	jm	3,5
Q6	Muud heakorratööd		
Q6.2	Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ning utiliseerimine	kogum	1

Märkus: sademeveekanalisatsioonitorustiku rajamine ei kuulu käesoleva projekti ehitustööde mahtu

Projektijuht: Lauri Aim

Vastutav spetsialist: Sirle Punka

Projekteerija: Merilin Lilo