



MÄRKUSED:

- Kõrgused EH2000 süsteemis;
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
- Märksused ja kirjeldused ehitistööde kohta vasta seletuskirjast;
- Ehitistööde materjalide mahud vasta põhimaterjalide tabelis;
- Varem paigaldatud kaablate, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
- Insenerivõrkude kaitsesoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toetada;
- Enne ehitistööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohtad ja eesvoolude sõgavused;
- Kõik jooned ja objektid halli toonis tähistavad mõõdamise aegset olukorda;
- Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatu osad ning neid tuleb käsitleda koos;
- Katendite taastamine on lahendatud eraldi projektiga;
- Ehitistööde käigus eemaldatavad liikumärkide tuleb peale ehitistööde lõppu taastada;
- Kõikidel kaevetöödel arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikhi (muuhulgas inimluude) ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseasutusest tulenevalt on leida sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

MUUDATUS NR		KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS			
Projekteerija:		Tallinna mnt 33		Teilija:		Töö nr:	Kuupäev:
AS VIIMSI KEEVITUS		OÜ Raven		Tahis:		2025-002	15.01 2025
REG. KOOD. 10041320						Lehti:	TP
Objekt:		Raasiku roovekogumisala kirdeosa ÜVK		VK-4-03		3	6
Projektant:		E.Antons		Joonis:		Mõõtkava:	
Projektant:		K.Kartau		Asendiplaan 2		1:500	
Kontrollis:		J.Ritso					
Projektant:							