

LC3774, liitumine madalpingel, Helle, Tammemäe küla,**Saku vald, Harju maakond**

Projekti kood: LC3774

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Lomp, Karel			Isiku- või registrikood 39006025235
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Alliku küla, Uuetoa tee, 19-1	Sihtnumber 76403	Maakond Harju maakond
	Telefon 5660 3889	e-post karel.lomp@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Helle Tammemäe küla Saku vald Harju maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00804721-I
Tarbijaskoht eramu	Katastriüksuse number 71801:001:0195

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	SAKU 35/10	ASULA:SAK	Kullipesa:(Saue)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu vaneminsener, Andreas Astok, +372 5787 1874 andreas.astok@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Vastuvõtmine toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)			
Projekt vaja kooskõlastada	Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega			
Märkused	Kesktihe varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan Trimble Unitys: 489745 plaan			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AXPK.4x120 - 160m	-
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	MP lahkkaitse - 1tk	-

Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1tk, sokliil, 1-kohaline	-
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P	-

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapooltele kuuluvad taristud/elemendid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.

Lisa 2:

LC3774 mahus:

- Paigaldada planeeritud kohta 1-kohaline liitumiskilp. Liitumiskilp saab tunnuseks LK236382.
- Liitumiskilbi toiteks paigaldada maakaabel alates AJ Kullipesa F2 ÕL M3. Maakaabel saab tunnuseks MPL439847.
- Maakaabli ette mastile paigaldada SZ. SZ tunnus LP20736.
- Paigaldada arvesti ja peakaitse 3x20A

Lisa 3:

AS_489745.pdf, AS_489745.dxf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Andreas Astok	07.04.2025