

OU0470. GAASIVARUSTUSE, OU0450. VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI - KATTETAASTUS

Töö nr 3361

Tööprojekt

(teetööde tehnilise kirjelduse ver. 18.02.2019)

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	1.00		
10202	Load, kindlustused		kogusumma	1.00		
10203	Infotahvlid		kogusumma	1.00		
10204	Tööpiirkonna korrashoid		kogusumma	1.00		
10206	Tööohutus		kogusumma	1.00		
10207	Keskkonnanõuded		kogusumma	1.00		
10208	Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan		kogusumma	1.00		
10210	Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor		kogusumma	1.00		
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	1.00		
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma	1.00		
10213	Tööjooniste koostamine		kogusumma	1.00		
10214	Tööprojekti koostamine		kogusumma	1.00		
10215	Muud tööd		kogusumma	1.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd		kogusumma	1.00		
20208	Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega)		tk	16.00		
20301	Liiklusemärgi eemaldamine (koos postidega, vundamentidega jne.)		tk	2.00		
xxxx	Muud ettenägematu tööd		tk	1.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine		m ³	410.00		
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m ³	1650.00		
30402a	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest	täitepinna Tm_90	m ³	285.00		
30402b	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest	h=20 cm; täitepinna Tm_105	m ²	3100.00		
30402c	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest	h=30 cm; täitepinna Tm_105	m ²	90.00		
30402d	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest	h=45 cm; täitepinna Tm_105	m ²	600.00		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m ²	6015.00		
30701	Geotekstiil	NorgeoSpec III	m ²	600.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40101a	Olemasoleva katendi freesimine	h _{kesk} =11 cm	m ²	475.00		
40101b	Olemasoleva katendi freesimine	h _{kesk} =5 cm	m ²	2745.00		
40103	Hinnamuutus freesitava kihi paksuse muutusest		1 cm/m ²			
40501a	Kiilutud killustikust alus	h=25 cm; (killustikust alus fr. 32/63)	m ²	75.00		
40501b	Kiilutud killustikust alus	h=23 cm; (killustikust alus fr. 32/63)	m ²	580.00		
40501c	Kiilutud killustikust alus	h=20 cm; (killustikust alus fr. 16/32)	m ²	3040.00		
40501d	Tardkivimikillustikust alus	h=12 cm; (fr. 0/32)	m ²	560.00		
40511	Sidumata segust kate (s.h. purustatud kruusast alus)	h= 20 cm; Tm_105	m ²	580.00		
43002a	Tihedast asfaltbetoonist (AC 8 surf) segu	h=5 cm, NaCl	m ²	2720.00		
43002b	Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) segu	h=3+1 cm	m ²	480.00		
43002c	Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) segu	h=5 cm	m ²	50.00		
43002d	Tihedast asfaltbetoonist (AC 20 bin) segu	h=6 cm	m ²	490.00		
43003	Poorsest asfaltbetoonist (AC 32 base) kiht	h=10 cm	m ²	500.00		
44501a	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.)	segu pos. 6 h=10 cm	m ²	50.00		
44501b	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.)	segu pos. 6 h=12 cm	m ²	500.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70103	Liiklusmärgi ümbertöstmise		tk	2.00		
70401	Ühepoolne pörkepiire		m	980.00		
70404	Terminal		tk	4.00		
70415	Torupiire		m	50.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	h=15 cm	m ²	9900.00		
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	- €
KULUDE LOEND Nr 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	- €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	- €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	- €
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID	- €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	- €

KANTUD KOGU SUMMASSE	- €
käibemaks 20%	- €
KOKKU käibemaksuga 20%	- €