


MÄEERALDISE DETAILANDMED SEISUGA 27.05.2025					
		Kood	35		
		Nimetus	Vasalemma karjäär		
Maardla	212 - Vasalemma, Padise Paemurrud nr 2				
		Seisund	aktiivne		
Asukoht		Harju maakond Lääne-Harju vald			
		Kaevandamisloa number	KMIN-032		
Kaevandamisloa kehtivus		28.12.2001 - 24.12.2025			
		Kaevandamisloa omaja	AS Nordkalk		
Maavara kasutamise eesmärk		ehituskiviks ja -killustikuks, tehnoloogiline lubjakivi			
		Korrastamissuund	veekogu		
Mäeraldise varu loa vormil		ehituslubjakivi (madalamargiline) aT 15669 tuh m3			
Kasutusala	Max kogus aastast Kaevandatav varu loa vormil				
		ehituslubjakivi	400	15669	
Plokid					
Registrikaart	Ploki nimi	Kasutusala	Uuringuviis	Ploki liik	Jääkvaru kogus
212	1 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	262,199
212	10 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	137,18
212	11 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	159,16
212	2 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	361,895
212	3 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	716,933
212	4 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	1547,454
212	5 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	4299,224
212	6 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	1573,448
212	7 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	414,544
212	8 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	1259,11
212	9 plokk	ehituslubjakivi	2005. a määrus nr 44	aT	1181,386

4 PLOKK varasem pindala = 145 305m2
6 PLOKK varasem pindala = 166 203m2

4 PLOKK KESKMINE PAKSUS = 1 547 454m3 : 145 305m2 = 10.65m
6 PLOKK KESKMINE PAKSUS = 1 573 448m3 : 166 203m2 = 9.47m

4 PLOKK uus pindala = 80 886m2 (vähenes 64 419m2)
6 PLOKK uus pindala = 158 564m2 (vähenes 7 639m2)

4 PLOKK uue pindalaga maht = 80 886m2 x 10.65m = 861 436m3 (861.436)
6 PLOKK uue pindalaga maht = 158 564m2 x 9.47m = 1 501 601m3 (1501.601)



Plokk 4 aT uue pindalaga 80.89ha maht = 861.436 (861 436m³)
Plokk 6 aT uue pindalaga 158.56ha maht = 1501.601 (1 501 601m³)