

1. PÕHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD

Jrk	Nimetus	Tüüp, mark	Ühik	Hulk	Märkused
	VÄLISVALGUSTUS				
1	Kaabel	AXPK 4G25	m	320	
2	Kaabel valgustist mastiluugini	3G1,5	m	200	
3	Kaablikaitsetoru	d=75 mm 750N	m	300	
4	Maanduspaigaldis metallmastile Rm< 100 Ω	FS-11, FS-21, L=3,5m	kompl	8	Rm<100 oomi
5	Kaablikattelint "Ettevaatust kaabel!"	0,11*120mm, k=1.05	m	300	
6	Sõrmikotsamuhv (termokahanev, 25mm2)		tk	23	
7	Valgusti konsool	P-konsool, L=1m	tk	5	Konsooli nurk max 5 kraadi
8	Valgusti konsool	T-konsool, L=2,5m	tk	6	Konsooli nurk max 5 kraadi
9	Kooniline metallmast + kaitsekumm	Metallmast L=10m	tk	11	
10	Raudbetoonjaland	H=10m mastile	tk	11	
11	Kooniline metallmast + kaitsekumm	Metallmast L=6m	tk	1	
12	Raudbetoonjaland	H=6m mastile	tk	1	
13	Leedvalgusti	Schreder IZYLUM 1 / 5300 / 10 LEDs 900mA WW 730 30W / 30.0 W 3487 lm 116.2 lm/W Embellishment plate / 450382	tk	1	
14	Leedvalgusti	IZYLUM 1 / 5307 / 20 LEDs 300mA WW 730 19.5W / 19.5 W 2838 lm 145.5 lm/W Embellishment plate / 450782	tk	11	
15	Leedvalgusti	IZYLUM 1 / 5307 / 25 LEDs 400mA WW 730 31.4W / 31.4 W 4530 lm 144.3 lm/W Embellishment plate / 558762	tk	6	
16	Masti ühenduskomplekt + infotahvli kaitse	1 - kaitsmega, 6A sulavkaitse	kmpl	18	Igale valgustile paigaldada eraldi kaitse
	Montaaži - ja demontaažitööd				
1	Trassi mähmäärkimine ja teostusmöödistus		obj	1	
2	Maanduse rajamine, $R \leq 100 \Omega$		Obj	8	Mastide maandus
3	Mastide paigaldus	Jaland, mast, konsool ja valgusti	tk	12	
4	Kaablikaeviku kaevamine + kaablite/reservitorude paigaldus kaevikusse		m	300	
5	Teostusdokumentatsiooni koostamine		obj	1	
6	Valmishitatud elektripaigaldise tehniline kontroll ja kasutuselevõtt		obj	1	