N
W E
S

Pärna tn 1 // Vasula tee 5
79403: 002: 0228

Kõrveoja põik 3
79403: 002: 1181

Kõrveküla park
79403: 002: 1445

Vasula tee 3
79403: 002: 0098

Kõrveoja põik 1 // Kõrveoja tn 1
79403: 002: 1179

Nurga
79403: 002: 1292

Kõrveoja tänav
79403: 002: 1575

Kõrveoja tn 2
79403: 002: 1576

Kõrve tänav
79403: 002: 0955

Vasula tee 4
79403: 002: 0951

Vasula tee 1
79403: 002: 0166

Kõrveoja tn 4
79403: 002: 0980

Sopaku
79403: 002: 0953

3 Jõhvi–Tartu–Valga tee
79403: 002: 0501

3 Jõhvi–Tartu–Valga tee
79403: 002: 0498

3 Jõhvi–Tartu–Valga tee
79403: 002: 0126

3 Jõhvi–Tartu–Valga tee
79403: 002: 0507

95 Kõrveküla–Tartu tee
79403: 006: 0981

Kõrveküla–Tartu kergtee
79403: 002: 0448

Kõrveküla–Tartu kergtee L2
79403: 002: 0497

Kõrveküla–Tartu kergtee
79403: 002: 0167

Rähni tn 2
79403: 002: 1445

Rähni tee
79403: 002: 0502

Rajada kivikindlustused

Rajada kivikindlustus
(truubi ristlõige vt joonis VKV-6-07)

Ettevõtte ühiskeala

Avalikkusele ligipääsetav puhkeala/mänguväljak

Sissepääs/ hajumisala

Kauba laadimine

Tankla varikatus

POS 1

POS 2

POS 3

POS 4

POS 5

P6 P7 P9 P11 P13 P16 P18 P20

Murisoo peakraavi ühtluskeeluvöönd 25 m

Murisoo peakraavi piiranguvöönd 50 m

Murisoo peakraavi kaitsevöönd 7 m

Ristumine kõrvalmaantee Kõrveküla–Lähte tee (tee nr 22210) km 1 0.130

Ristumine põhimaantee Jõhvi–Tartu–Valga (tee nr 3) km 126.679

Puurimise kaeviku asukoht

Ol. olev kraav täita pinnasega

Sademevesitorule paigaldada 45° põlv

Reovee pumpla

Jalgratta- ja jalgtee ülatuskoha indikatiivne lahendus, mida täpsustatakse projekteerimise etapis

Bussipeatus

Tingmärgid:

- 2 kihiline asfaltkate 240 m²
- asfaltkate (kergliiklustee alas) 80 m ²
- kruuskate 35 m²
- murukate 785 m²

Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses töölõigus otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
6. 2-kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 3000<AKÖL 20<6000, killustik AKÖL 20 3000<6000.
7. Pärast ehitustöid tuleb teekattemärgistus taastada.
8. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500.

Metricus OÜ 2022 a. Töö nr 22G9106.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Objekti aadress või aadressid:
Tartu vald, Kõrveküla, Sopaku

Vastutav isik: Tiit Korn — Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija: Sven Zujev — Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Töö nimetus:
Tartu vald, Kõrveküla, Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu teede- ning tehnovõrkude projekt. Köide 2. Väliskanalisatsioonivõrk

Joonise nimetus:
Torustike asendiplaan

Tellija: BHG Kinnisvara OÜ

Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ

Mõõtkava:	1:500
Töö nr :	24007
Joonise digiaadress:	24007_TP_VKV-1-6-7-9_v03.dwg
Joonise nr :	VKV-4-02

Kuupäev/versiooni nr: 23.09.2024/v03 | Projekti tunnus: 24007 | Projekti staadium: TP