


Materjalide loend

Nimetus	Tüüp / kommentaar	Kogus	Ühik
Kaablitoru	Poolitativ, klass-A, Dväl = 110mm, 750N, nt Onninen. Kasutatakse tingimuslikult, kui potentsiaalselt kaitsmist vajavad sidekaablid peaksid kaevetööde käigus paljanduma!	Täpsustab töövõtja	
Kaablitoru	klass-A, Dväl = 110mm, 1250N, siledaseinaline	53	m
Multitoru	DB 4x14/10	592	m
Sidekaev	KKS2 betoon täiskaev koos kronsteini ja konsooliga	1	tk
Sidekaevuluuk	kaevule KKS2, "Telia" logo,	1	tk
Vaherõngas	kaevule KKS2	1	tk
Pallmarker		1	tk
Hoiatuslint	Ettevaatust sidekaabel	980	m
Liiv	Liivapadja tekitamiseks	18	m3
Kruus	Kaeviku täiteks lisaks väljakaevatud pinnasele.	Täpsustab töövõtja	

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne tööde teostamise / hinnapakumise tegemist. Pakkuja peab arvestama kõikide materjalidega, mis on paigaldise nõuetekohaseks väljaehituseks vajalikud, ka nendega, mida ei ole ilmingimata antud loendis loetletud.
- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad.

 Insenerimaailm		Projekti nimetus: Riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa- Kloogaranna ja Pargimetsa tee ristumiskoha ehitusprojekt. Sidepaigaldise eriosa.			Objekti aadress: Meremõisa küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa	
Töö nr. 220801	Kuupäev 08.02.2023	Koostas V. Sibrits	Staadium PP	Fail 220801_PP_ENV-8-01_loend.doc	Leht 1 / 1	