TINGMÄRGID(LEONHARD WEISS OÜ töö nr. LR8118)

- Projekteeritav 0,4kV maakaabel
- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav kaitsetoru kinniselt 1250N
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev Sidetrass
- Puurimiskaevik

Märkused:

1. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristudes teede/maanteega, paigaldada kaabel kinnisel meetodil, vastavalt ristmevälja joonisele. Ristumisel veekoguga, paigaldada kaabel kinnisel meetodil. Veekogu sügavus teha kindlaks enne ehitustöid.
2. Taastada katted.
3. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
4. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
5. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

TINGMÄRGID

- Projekteeritav keskpinge maakaabel
- Kinnisel meetodil paigaldatav 1250N toru
- Projekteeritav 750N toru
- Puurimiskaevik
- Projekteeritav komplektalajaam
- Projekteeritav jätkumuhv
- Raieala
- Olemasolev keskpinge maakaabel
- Olemasolev side õhuliin
- Olemasolev survekanalisatsioonitrass
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev drenaaž
- Olemasolev kanalisatsioonitrass

Projekt	Tehvandi 2 kinnistu 0,4 kV elektrivarustus, Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond					Tellija	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan				Joonise nr	LR9174-1-2
	Projekteeris	Keio Altoja			Tel. 53426415	Mõõtkava	M 1:500
	Projektijuht	Keio Altoja				Staadium	Tööprojekt
	Kontrollis	Keio Altoja				Keel EST	Lehti 2 / Lehti 2

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348