TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav KP maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt/liin
- Raieala
- Projekteeritav mast
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev side maakaabel
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritav toru
- Projekteeritav KP jätkumuhv
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev veetrass
- Projekteeritav 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritav MP jätkumuhv
- Projekteeritav tõmmits

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

43201:001:1155 Raiduri
43201:001:1161 Põltsamaa
43201:001:1156 45 Tartu-Räpina-Värska tee T9
45 Tartu-Räpina-Värska tee 43201:001:0615
43201:001:1162 45 Tartu-Räpina-Värska tee T10
43201:001:1163 45 Tartu-Räpina-Värska tee T25
43201:001:1169 Timmi tee
43201:001:1171 Kaalukoja tee 1
43201:001:1172 45 Tartu-Räpina-Värska tee T11
45 Tartu-Räpina-Värska tee T3 43201:001:1146
43201:001:2398 Pärli tee
43201:001:2399 Kaalukoja tee L3
43201:001:2390 Pärli tee 1
43201:001:2392 Pärli tee 3
43201:001:0083 Kaalukoja tee 3
Aiandi tee 10 43201:001:1153
Aiandi tee 8 43201:001:0559
Aiandi tee 6 43201:001:0545
Aiandi tee 14 43201:001:0595
Aiandi tee 12 43201:001:0763

Demonteeritav KP õhuliin AS-70 mastide nr. 2 ja 10 vahel, L=536m
Mast nr. 7
Mast nr. 8
x= 6473900
y= 663200
Nr. KPL225329 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225330 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=704m
Nr. KPL225328 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=610m
PVCØ160 750N, L=160m
PVCØ160 750N, L=229m
PVCØ160 750N, L=243m
Sisenemine 45 Tartu-Räpina-Värska teele, 3, 88 km
Demontaaz ristumisel 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 03 km
Kinnisel meetodil PEHØ160 1250N, L=72m
Ristumine 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 04 km
Demonteeritav KP õhuliin AS-70 mastide nr. 2 ja 10 vahel, L=536m
Ristumine 22839 Tartu-Põvvatu kergliiklusteega, 0, 76 km
Mast nr. 10
Teha sisselõige olemasolevasse kaablisse nr. KPL224385 ning ühendada see projekteeritava kaabliga nr. KPL225328
Mast nr. 9
PVCØ160 750N, L=229m
PVCØ160 750N, L=243m
Nr. KPL225329 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225330 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=704m
Kinnisel meetodil 2xPEHØ160 1250N, L=2x63m
Nr. KPL225329 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225331 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=453m
Ristumine 22839 Tartu-Põvvatu kergliiklusteega, 0, 83 km

Demonteeritav KP õhuliin AS-50 mastide nr. 2 ja 12 vahel, L=736m
Piho alajaam demonteerida
Nr. KPL225333 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=128m
Nr. KPL225333 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=128m
Mast nr. 8
3xPVCØ160 750N, L=3x14m
Nr. MPL5465 AXPK4G120, L=12m PVCØ110 750N, L=12m
Nr. AJ15243 HEKA1VM630, 160 kVA, 10,5/0,41 kV
Nr. MPL417144 AXPK4G120, L=12m PVCØ110 750N, L=12m
Nr. MPL7322 AXPK4G120, L=13m PVCØ110 750N, L=13m
Mast nr. 9
Nr. KPL225331 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=453m
Nr. KPL225330 Jõukaabel 3x240+35Cu, L=704m
Demonteeritav KP õhuliin AS-50 mastide nr. 2 ja 12 vahel, L=736m
Mast nr. 10
PVCØ160 750N, L=16m
PVCØ160 750N, L=243m
Väljumine 45 Tartu-Räpina-Värska teelt, 4, 11 km
Ristumine 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 11 km
Demontaaz ristumisel 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 13 km
Mast nr. 11

Projekteeritav komplektalajaam ja maandus

Tellija:	Enefit Connect / enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Karitsa vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 22.12.2023
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LE0198
		Telefon: 53426415	Joonise nr: 02
Töö nimetus:	Soojuse tee 14 liitumine keskpingel, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond	e-mail: k.altoja@leonhard-weiss.com	Mõõtkava: M 1:500
		Projekteerija: Keio Altoja	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Keio Altoja	Muudatus: Ver 1