Tekstilisa 2.10. Loodusliku materjali lõimis (jääk sõelal).

Aruande pealkiri: Kopamäe II liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru arvutus ja ümberhindamine

Aruande koostamise kuupäev: 01.10.2026.a.

Uuringu teostanud ettevõte: OÜ Verston Eesti

Aruande esitaja nimi: Andres Kask

Keskkonnaluba nr L.MK/325043

	Suudme keskpunkti koordinaadid				Proovitud kihi			Sõela ava (mm) ja osajäägid sõelal (%)																			
Puurauk	X	Y	Z	Proov	algus	lõpp	paksus	125,0	80,0	63,0	40,0	31,5	20,0	16,0	12,5	8,0	6,3	4,0	2,0	1,0	0,5	0,25	0,125	0,063	<0,063	Kokku	Kasutusala	Plokk
SP1/26	6458296,26	660826,97	71,54	S11	0,0	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	9,7	14,3	32,0	41,7	100	täiteliiv	1,2,5
SP1/26	6458296,26	660826,97	71,54	S12	4,4	9,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,6	6,0	15,5	36,0	20,1	20,5	100	täiteliiv	1,2,5
SP2/26	6458361,75	661108,42	72,12	S21	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	3,1	5,7	19,0	57,7	13,4	100	täiteliiv	1,2,5
SP2/26	6458361,75	661108,42	72,12	S22	4,2	9,4	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,5	2,2	20,0	47,7	27,9	100	täiteliiv	1,2,5
SP3/26	6458270,16	660972,16	79,12	S31	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	26,8	55,2	17,7	100	täiteliiv	1,2,5
SP3/26	6458270,16	660972,16	79,12	S32	4,6	9,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,4	0,3	0,5	0,8	3,4	9,9	16,6	18,8	27,2	21,2	100	täiteliiv	1,2,5
SP10/26	6458371,06	661198,74	68,30	SP10-1	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,6	0,9	1,5	3,9	10,3	26,7	25,6	14,9	4,4	9,5	100	täiteliiv	1,2,5
SP10/26	6458371,06	661198,74	68,30	SP10-2	3,5	6,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	1,2	0,5	1,2	0,6	1,3	2,3	8,1	24,1	25,3	17,0	4,4	11,5	100	täiteliiv	1,2,5
SP11/26	6458470,29	661198,34	65,40	SP11-1	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,1	0,6	0,3	0,6	1,4	4,7	19,8	35,1	18,2	7,8	10,3	100	täiteliiv	1,2,5
SP11/26	6458470,29	661198,34	65,40	SP11-2	3,5	5,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,7	0,9	0,4	0,7	1,8	5,4	22,6	37,1	14,6	5,4	9,6	100	täiteliiv	1,2,5
SP12/26	6458520,69	661137,18	65,00	SP12-1	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	1,7	17,3	52,0	17,3	10,0	100	täiteliiv	1,2,5
SP12/26	6458520,69	661137,18	65,00	SP12-2	3,0	5,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	1,4	11,5	29,4	41,0	9,5	4,8	100	ehitusliiv	1,2,5
SP13/26	6458530,65	661049,95	69,50	SP13-1	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,3	0,6	0,4	0,5	0,8	1,1	4,5	23,9	37,0	11,7	17,8	100	täiteliiv	1,2,5
SP13/26	6458530,65	661049,95	69,50	SP13-2	4,0	6,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,3	0,8	1,0	0,4	0,6	1,1	1,5	4,8	33,4	34,4	5,8	11,9	100	täiteliiv	1,2,5
SP14/26	6458551,76	660953,22	71,80	SP14-1	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,7	1,6	2,6	1,0	2,1	3,4	8,4	16,6	25,1	18,4	8,4	9,3	100	täiteliiv	1,2,5
SP14/26	6458551,76	660953,22	71,80	SP14-2	4,2	8,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,2	0,4	1,3	4,4	13,5	26,3	24,5	14,8	13,9	100	täiteliiv	1,2,5
SP16/26	6458460,25	660963,98	74,30	SP16-1	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,5	0,9	13,4	60,9	16,1	2,1	2,4	100	ehitusliiv	1,2,5
SP16/26	6458460,25	660963,98	74,30	SP16-2	6,0	9,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,4	0,3	0,5	0,6	2,6	18,1	48,5	16,3	3,9	7,7	100	täiteliiv	1,2,5
SP16/26	6458460,25	660963,98	74,30	K16-1	9,2	12,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,1	0,5	0,1	0,2	0,6	1,8	11,1	29,3	40,1	4,8	10,1	100	täiteliiv	1,2,5
SP17A/26	6458452,11	660868,38	79,60	SP17-1	4,6	7,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	5,3	26,7	44,3	16,9	6,5	100	täiteliiv	1,2,5
SP17A/26	6458452,11	660868,38	79,60	SP17-2	7,0	8,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	4,8	26,2	46,9	14,0	7,4	100	täiteliiv	1,2,5
SP17B/26	6458447,29	660882,73	71,03	SP17-3	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	4,7	22,0	43,0	20,8	9,0	100	täiteliiv	1,2,5
SP17B/26	6458447,29	660882,73	71,03	SP17-4	4,0	9,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	4,5	23,3	43,6	19,0	9,0	100	täiteliiv	1,2,5
SP18/26	6458257,46	660870,22	69,90	SP18-1	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	6,0	28,0	51,8	9,8	3,8	100	ehitusliiv	1,2,5
SP18/26	6458257,46	660870,22	69,90	SP18-2	3,0	6,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,3	26,3	52,2	12,4	4,5	100	ehitusliiv	1,2,5
SP19/26	6458222,08	660901,92	79,50	SP19-1	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	4,6	23,9	55,4	11,7	3,8	100	ehitusliiv	1,2,5
SP19/26	6458222,08	660901,92	79,50	SP19-2	4,0	9,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	4,4	24,7	54,1	12,3	4,1	100	ehitusliiv	1,2,5
SP20/26	6458308,70	660920,08	68,36	SP20-1	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	1,2	2,7	4,0	55,9	25,4	8,6	100	täiteliiv	1,2,5
SP20/26	6458308,70	660920,08	68,36	SP20-2	4,5	7,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,9	3,2	54,9	30,5	8,3	100	täiteliiv	1,2,5
SP21/26	6458365,60	661004,29	77,80	SP21-1	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	3,9	1,6	0,0	1,2	0,3	0,8	0,4	0,6	1,0	5,0	24,4	32,6	9,0	3,5	15,7	100	täiteliiv	1,2,5
SP21/26	6458365,60	661004,29	77,80	SP21-2	6,0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,8	0,4	0,7	0,4	3,0	22,4	29,0	7,2	2,4	32,7	100	täiteliiv	1,2,5
						Miinimum		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,2**	**7,2**	**2,1**	**2,4**			
						Kaalutud keskmine		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,2**	**0,4**	**0,2**	**0,4**	**0,7**	**2,3**	**9,6**	**23,5**	**30,8**	**17,7**	**13,1**		**täiteliiv**	
						Maksimum		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**2,4**	**4,0**	**1,7**	**1,6**	**2,6**	**1,0**	**2,1**	**3,9**	**10,3**	**26,7**	**60,9**	**55,9**	**57,7**	**41,7**			