Tekstilisa 2.9. Loodusliku materjali lõimis (sõela läbind).
Aruande pealkiri: Kopamäe II liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru arvutus ja ümberhindamine
Aruande koostamise kuupäev: 01.10.2026.a.
Uuringu teostanud ettevõte: OÜ Verston Eesti
Aruande esitaja nimi: Andres Kask
Keskkonnaluba nr L.MK/325043

Puurauk	Suudme keskpunkti koordinaadid			Proov	Proovitud kihi			Läbib sõela ava suurusega (mm), % materjali massist															Kasutusala
	X	Y	Z		algus	lõpp	paksus	125	80	63	40	31,5	20	16	12,5	8	6,3	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063	
SP1/26	6458296,26	660826,97	71,54	S11	0,0	4,4	4,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	97,7	88,0	73,7	41,7	täiteliiv
SP1/26	6458296,26	660826,97	71,54	S12	4,4	9,0	4,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,7	98,1	92,1	76,6	40,6	20,5	täiteliiv
SP2/26	6458361,75	661108,42	72,12	S21	0,0	4,2	4,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	98,9	95,8	90,1	71,1	13,4		täiteliiv
SP2/26	6458361,75	661108,42	72,12	S22	4,2	9,4	5,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,3	97,8	95,6	75,6	27,9		täiteliiv
SP3/26	6458270,16	660972,16	79,12	S31	0,0	4,6	4,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,7	72,9	17,7	täiteliiv
SP3/26	6458270,16	660972,16	79,12	S32	4,6	9,1	4,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	99,1	98,7	98,4	97,9	97,1	93,7	83,8	67,2	48,4	21,2	täiteliiv
SP10/26	6458371,06	661198,74	68,30	SP10-1	0,0	3,5	3,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	97,7	96,8	95,3	91,4	81,1	54,4	28,8	13,9	9,5	täiteliiv
SP10/26	6458371,06	661198,74	68,30	SP10-2	3,5	6,6	3,1	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	97,5	96,3	95,8	94,6	94,0	92,7	90,4	82,3	58,2	32,9	15,9	11,5	täiteliiv
SP11/26	6458470,29	661198,34	65,40	SP11-1	0,0	3,5	3,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	98,9	98,8	98,2	97,9	97,3	95,9	91,2	71,4	36,3	18,1	10,3	täiteliiv
SP11/26	6458470,29	661198,34	65,40	SP11-2	3,5	5,7	2,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	99,2	98,5	97,6	97,2	96,5	94,7	89,3	66,7	29,6	15,0	9,6	täiteliiv
SP12/26	6458520,69	661137,18	65,00	SP12-1	0,0	3,0	3,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	98,3	96,6	79,3	27,3	10,0	täiteliiv
SP12/26	6458520,69	661137,18	65,00	SP12-2	3,0	5,2	2,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	98,3	98,3	98,1	98,1	97,9	97,6	96,2	84,7	55,3	14,3	4,8	ehitusliiv
SP13/26	6458530,65	661049,95	69,50	SP13-1	0,0	4,0	4,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	98,6	98,3	97,7	97,3	96,8	96,0	94,9	90,4	66,5	29,5	17,8	täiteliiv
SP13/26	6458530,65	661049,95	69,50	SP13-2	4,0	6,4	2,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	95,7	94,9	93,9	93,5	92,9	91,8	90,3	85,5	52,1	17,7	11,9	täiteliiv
SP14/26	6458551,76	660953,22	71,80	SP14-1	0,0	4,2	4,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	96,9	95,3	92,7	91,7	89,6	86,2	77,8	61,2	36,1	17,7	9,3	täiteliiv
SP14/26	6458551,76	660953,22	71,80	SP14-2	4,2	8,8	4,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	99,3	99,1	98,7	97,4	93,0	79,5	53,2	28,7	13,9	täiteliiv
SP16/26	6458460,25	660963,98	74,30	SP16-1	0,0	6,0	6,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,6	97,6	97,3	96,9	96,6	96,5	96,3	95,8	94,9	81,5	20,6	4,5	2,4	ehitusliiv
SP16/26	6458460,25	660963,98	74,30	SP16-2	6,0	9,2	3,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	98,9	98,5	98,2	97,7	97,1	94,5	76,4	27,9	11,6	7,7	täiteliiv
SP16/26	6458460,25	660963,98	74,30	K16-1	9,2	12,0	2,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,7	98,7	98,6	98,1	98,0	97,8	97,2	95,4	84,3	55,0	14,9	10,1	täiteliiv
SP17A/26	6458452,11	660868,38	79,60	SP17-1	4,6	7,0	2,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,7	94,4	67,7	23,4	6,5	täiteliiv
SP17A/26	6458452,11	660868,38	79,60	SP17-2	7,0	8,6	1,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	99,8	99,6	99,3	94,5	68,3	21,4	7,4	täiteliiv
SP17B/26	6458447,29	660882,73	71,03	SP17-3	0,0	4,0	4,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	99,5	94,8	72,8	29,8	9,0	täiteliiv
SP17B/26	6458447,29	660882,73	71,03	SP17-4	4,0	9,0	5,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	99,4	94,9	71,6	28,0	9,0	täiteliiv
SP18/26	6458257,46	660870,22	69,90	SP18-1	0,0	3,0	3,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	99,4	93,4	65,4	13,6	3,8	ehitusliiv
SP18/26	6458257,46	660870,22	69,90	SP18-2	3,0	6,2	3,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	95,4	69,1	16,9	4,5	ehitusliiv
SP19/26	6458222,08	660901,92	79,50	SP19-1	0,0	4,0	4,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,4	94,8	70,9	15,5	3,8	ehitusliiv
SP19/26	6458222,08	660901,92	79,50	SP19-2	4,0	9,5	5,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,6	95,2	70,5	16,4	4,1	ehitusliiv
SP20/26	6458308,70	660920,08	68,36	SP20-1	0,0	4,5	4,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	99,3	99,0	98,7	98,3	97,8	96,6	93,9	89,9	34,0	8,6	täiteliiv
SP20/26	6458308,70	660920,08	68,36	SP20-2	4,5	7,0	2,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	98,8	98,8	98,6	98,4	98,2	98,1	97,8	96,9	93,7	38,8	8,3	täiteliiv
SP21/26	6458365,60	661004,29	77,80	SP21-1	0,0	6,0	6,0	100,0	100,0	100,0	96,1	94,5	94,5	93,3	93,0	92,2	91,8	91,2	90,2	85,2	60,8	28,2	19,2	15,7	täiteliiv
SP21/26	6458365,60	661004,29	77,80	SP21-2	6,0	10,0	4,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	99,0	98,2	97,8	97,1	96,7	93,7	71,3	42,3	35,1	32,7	täiteliiv
						Miinimum		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**96,1**	**94,5**	**94,5**	**93,3**	**93,0**	**92,2**	**91,7**	**89,6**	**86,2**	**77,8**	**54,4**	**20,6**	**4,5**	**2,4**	
						Kaalutud keskmine		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**99,8**	**99,6**	**99,3**	**99,0**	**98,7**	**98,3**	**98,1**	**97,8**	**97,0**	**94,8**	**85,1**	**61,7**	**30,9**	**13,1**	**täiteliiv**
						Maksimum		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**99,9**	**99,7**	**75,6**	**41,7**	