

EHITUSE LÄHTEÜLESANNE

Töö nimetus: Tartu maakond, Kokora KOR võrgusõlme likvideerimine.

Töö piirkond: Peipsiääre: Kokora:

Töö valmimise tähtaeg: 15.11.2024

Töö kirjeldus:

Kokora KOR võrgusõlme likvideerimine.

Paigaldada uus KKS2 kaev Kuuse kinnistule. Kaevu lisada uus jätk millesse tuua olemasolevad kaablid (F09H23 ja F72S21). Kaablite kiud ühendada 1-1'le (esimesed 5 kiudu). Kaevu lisada uus 1/2 tehniline splitter ja 1/32 splitter. F09H23 kiule 6 ühendada uues kaevus 1/2 tehnilise splitteri sisend. Uuest kaevust ehitada 24f kaablid aadressidele Männi ja Kuuse hoonetesse. 1/32 splitterist hoonete otsastuseni läbi keevitada 8 kiudu. Otsastus VD-30. Ehitada välja korrusmajade sisevõrgud.

Korrusmajades olemasolevatel klientidel ehitada kaabel korterisse (Kuuse - 2 klienti ja Männi - 5 klienti). Ehitada kaabel tuppa ka uutel liitujatel mis võivad ehituse käigus tulla!

Aadressid Kurepesa, Ojakalda ja Ätikivi lahendada õhukaablina. Projekteerida ainult vajadusel!

Kiuskeem tuleb töö käigus.

Antud tellimus ei sisalda KOR jaama likvideerimist.

Lisad:

- Hanke_pakkumise_vorm_005 Kokora KOR.xlsx
- 3758_asendiplaan.pdf
- 3758_hooned.xlsx

Lähteülesande koostaja: Indrek Nukke

Kuupäev: 30.09.2024