



Tingmärgid:

- 1 kihiline asfaltkate 936 m²
- asfaltkate (kergliiklustee alas) 9 m²
- betoonkivi kate 15 m²
- kruuskate 32 m²
- murukate 840 m²
- killustikkate 71 m²

Märkused:

- Ühikud toodud meetrites.
- Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööõigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
- Ehituskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööõigus otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööõigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
- Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
- Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
- 1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 1500<AKÖL 20<3000, killustik AKÖL 20 3000-6000.
- Pärast ehitustöid tuleb teekattemärgistus taastada.
- Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. OÜ ELKERRMT 03.2024 a. Töö nr EGA07.

Muudatuse nr	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723		Töö nimetus:			Tellija:			
		Tartu linn, Purpuri tänav. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk koos pumplaga			AS Tartu Veevärk			
					Ehitusprojekti koostaja:			
					Altren Projekt OÜ			
Objekti aadress või aadressid:		Joonise nimetus:			Mõõtkava:		1:500	
Tartu linn, Purpuri tn					Töö nr :		24048	
					Joonise digiaadress:		24048_TP_VKV-4-07-0_v01.dwg	
					Joonise nr :		VKV-4-05	
Vastutav isik:	Allkiri:	Katete taastamise asendiplaan						
Vahur Laas	/allkirjastatud digitaalselt/							
Projekteerija:	Allkiri:	Kuupäev/versiooni nr:	Projekti tunnus:	Projekti staadium:	Joonise nr :			
Siim Pärkma	/allkirjastatud digitaalselt/	21.09.2024/v01	24048	TP				