

Tööde mahtude tabel  
 Teostanud: Sander Kulp  
 Vastutav spetsialist: Sander Kulp  
 Objekti aadress: Riigitee nr 3

Staadium: Põhiprojekt  
 Projekti nr: 25172  
 Versioon: v01

Riigitee nr 3 Külitse-Haage ristmikuala valgustus					
Tööde mahtude tabel					
Ehitajal teostada kaasaarvatud kõik tööd, mis kaasnevad lisaks järgnevate töödega:					
Välisvalgustus					
Artikli nr.	Tööde kirjeldus	Ühik	Maht	Üh.hind	Maksumus
1	2	3	4	5	6
80308	Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega. Trassi pikkus	m	550		0
80309	Kaabli paigaldus kinnisel meetodil. Trassi pikkus	m	49		0
80312	Valgustuse juhtimiskilbi montaaž ja maanduse rajamine	kmpl	1		0
80314	Kordusmaandus valgustusmastile	tk	5		0
80316a	Valgustuse metallmasti (h = 10m), jalandi, konsoli ja valgusti montaaž. Lisandub valgusti maksumus	tk	15		0
	Detas SpA Talos N_(12-24D)_4K+3K+2K_294A (1x24D700 51W 4000K)	tk	15		0
80324	Kontrollitoimingud	obj	1		0
80325	Mahamärgimine ja teostusmöödistus	obj	1		0
	Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon,elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva auditi protokoll, mõõteprotokollid (maandustakistuse, kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematus ja isolatsioonitakistuse mõõtmine)	obj	1		0

Kokkuvõte		
Kulutused		0
Ettenägemata tööd	5%	0
Kokku		0
Käibemaks	24%	0
Kõik kokku		0