

Tingmärgid

- öhuliin
- maakaabel
- side öhukaabel
- side maakaabel
- sidekapp (FCP)
- sidejaotuskapp (FAT)
- sidevõrgu LP

Värvid

- komplektalaam
- mastalaam
- kioskalajaam
- harukilp
- jaotuskilp
- liitumiskilp
- projekteeritav madalpinge
- projekteeritav keskpinge/olemasolev sidevõrk
- projekteeritav sidevõrk
- olemasolev madalpinge
- olemasolev keskpinge
- demonteeritav võrk
- kinnistu piir

PK=3x32A
Ik=0,400kA
Uh=3,3%

Projekti LC3172 raames:

Demonteerida AJ Kummi:(Kohila) madalpingefiidri F2 mastidel 1-7, 7 ja 9 ning 9-11 olemasoleva AMKA.3x35+50 visangud (ca 420 m).
Demonteerida AJ Kummi:(Kohila) madalpingefiidri F2 mastid 7 ja 9, asendada need uute 0,4 kV puitmastidega.
Mastidele 1 ja 7 paigaldada tõmmits.
Oiguda post 1.
Mastile 7 paigaldada maanduspaigaldis.
Asendada demonteeritud AMKA uue AMKA.3x120+95 rippkeerdkaabliga.
Asendada kliendi olemasolev 25A peakaitse 32A peakaitsemega.