

Klient: HU Kuramaa  
 Aadress: Vikerlase 11, Tallinn  
 Objekt: Vikerlase 11, Tallinn  
 Alus: Tulekahjusignalisatsioon  
 Töö nr:

Kuupäev 21.11.2022

Nr.	Nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Summa
<b>Nõrkvool</b>					
1	IRIS4 (1-4)L Baaskeskseade 1 kuni 4 silmust	kompl	1	+	+
2	IRIS Loop TTE, +1 ahel TTE, max 250 seadet, Teletek	kompl	3	+	+
3	IRIS PS72H, 72h Lisatoiteplokk 2x18Ah akudele, Teletek	kompl	2	+	+
4	ZSP100-4.0A-18, 24V toiteplokk, 4A, EN-54 (1438-CPR-0454) 395x	kompl	1	+	+
5	Aku 18 Ah/12V, MWL 20-12	kompl	7	+	+
6	MIO22M, Sensolris moodul, 2 sis/2 monitoorivatat väljundit + ISO	kompl	2	+	+
7	T110IS, SensolRIS adr.temp-andur, ISOL, Teletek (31060050)	kompl	411	+	+
8	WET Base niiskuskaitsega IP42	kompl	105	+	+
9	S130IS, SensolRIS adr.opt.suitsuandur, ISOL, Teletek	kompl	35	+	+
10	B124, SensolRIS adr.anduri alus, Teletek	kompl	551	+	+
11	MCP150, SensolRIS adr.nupp, IP40, Teletek	kompl	39	+	+
12	MIO22, SensolRIS 2-sisse/2-välja, ISOL, EN54, Teletek	kompl	10	+	+
13	PSS-0020, ATS välisireen (IP65, 32tooni), 9-60 DC 4-41mA 106dB p	kompl	60	+	+
14	PSC-0013 ,ATS vilkursireen (32 tooni), IP65 106dBA KLAXON	kompl	1	+	+
<b>Kaablid</b>					
15	Kaabel 2x0,8+0.8 B2ca	m	6600	+	+
16	Tulekl E90 1x2x1 mm2	m	1400	+	+
<b>Muud kulud</b>					
17	Dokumentatsioon, paiknemiskeemid	kmpl	1	+	+
18	Tulekindlad tarvikud	kmpl	1	+	+
19	Installatsiooni tarvikud	kmpl	1	+	+
20	Transpordikulud	kmpl	1	+	+
21	Paigaldus, seadistus, programmeerimine	kmpl	1	+	+

**Kokku: 41 380,00 €**

**Käibemaks 20%: 8 276,00 €**

**Summa KOKKU: 49 656,00 €**

**Hinnapakumine kehtib kuni:**

**21.12.2022**

**Hinnapakumise koostas:**

**Dmitri Bavõkin**

**Mob: +372 5173702**

**E-mail: dmitri@stopfire.ee**