

Hea kinnistu omanik,

Anname teada, et Võru maakond, Antsla vald, Tsooru küla, 25110 Sänna-Luhametsa-Tsooru tee kinnistul (kat. 14303:002:0038), Võru maakond, Rõuge vald, Hurda küla, 25188 Kaugu-Hurda tee (kat. 69701:003:1551) ja Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge-Matsi küla, 25249 Sänna-Rõuge tee (kat. 69701:003:1612), on kätte jõudnud Elektrilevi liinikoridoride hooldustööde aeg. Elektrivõrgu ümbrust on vaja hooldada, et tagada elektrivõrgu, maaomanike vara, keskkonna ja inimeste ohutus ning ennetada katkestusi elektrivõrgus, mille võivad põhjustada puude langemine või okste kasvamine liinidesse.

Anname teada, et tuleme vajalikke töid tegema 15.06.2026 kuni 15.09.2026.

Kaitsevööndi ulatus teie kinnistul asuva alajaama ümber ja/või kinnistut läbivast elektriliinist on mõlemale poole:

- alajaam, 2 meetrit;
- kuni 1 kV pingega elektriliin, 2 meetrit;
- 1 kuni 20 kV pingega elektriliin, 10 meetrit;
- 35 – 110 kV pingega elektriliin, 25 meetrit.

Hooldustöid teeme elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses. Vajadusel langetame kaitsevööndist välja jäävaid elektrivõrgule ohtlikke puid (näiteks kaldu olevaid, mädanenud, kuivanud).

Liinikoridoride kaitsevööndis teostatud tööde info talletamiseks kasutatakse droone. Droonidega lendamisel järgitakse Transpordiameti nõudeid ning suuniseid, mis on leitavad Transpordiameti kodulehelt.

Tööde käigus tekkivad raiejäätmed (kuni 8 cm rinnasdiameetriga puud, põõsad, puude oksad ja ladvad) koondame liini kaitsevööndis vallidesse (ei veeta kaitsevööndist välja).

Üksikute ohtlike puude langetamisel tekkinud ümarmaterjali (alates 8 cm rinnasdiameetriga puud) lõikame minimaalselt 3 m pikkuseks või Teie poolt enne tööde algust teatatud mõõtu (alates 3 m) ja ei veeta kaitsevööndist välja.

Tööde läbiviimiseks kasutatakse erinevaid töövõtteid ja tehnikat (näiteks korvtõstukit) ainult vastavalt tegelikule vajadusele. Kui tehnikat ei ole töö tegemiseks vaja, siis seda ei kasutata. Vajaduse korral kasutatav tehnika võib tekitada maapinnale roopaid, kuid leiame tööde järgselt sobiva lahenduse roobaste tasandamiseks. Tasandamistöid tehakse ilmastikku ja teisi asjaolusid arvestades sobival ajal, näiteks talvel rööpaid ei tasandata. Seetõttu ei pruugi tasandamistööd toimuda kohe pärast tööde lõppemist.

Ootame teie tagasisidet ümarpuidu soovitud pikkuse ja ladustamise koha kohta **hiljemalt viie tööpäeva jooksul** meie töödejuhataja Rainet Härsing kontaktidel: 53521531 või kahromaa.liinihooldus@gmail.com.

Meeldivat koostööd soovides

Rainet Härsing
Töödejuht
Kahromaa OÜ
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja*

** Kahromaa OÜ on võrguteenuse osutamisel Elektrilevi OÜ volitatud koostööpartneriks.*