

KAEVU TÄHIS	V-11 De250 43,63	V-12
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	47,40	47,50
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	47,40	47,50
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	45,10	45,20
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,30	2,30
LANG	0,005	21,6m
TORU MATERJAL	PE PN10 RC100 De63 - 21,6m	
VAHEKAUGUSED (m)	21,6	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis AS-4-02
2. Tingmärgid vt joonis AS-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VK-6-01

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteeris	Selgitus
1	08.09.25	S. Jäämees	Varem käesoleva projektiga projekteeritud välja ehitatud vee- ja reoveekanalitorustik kantud joonisele.

Altren Projekt OÜ

MTR nr EEP002873, reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Töö nimetus:
Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Kabina tee lõigus Pillikoori tee 3 – Kabina tee 8 vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik

Tellija: Luunja Varahalduse SA

Töövõtja: Altren Projekt OÜ

Objekti aadress: Luunja vald, Lohkva küla

Joonise nimetus: Ristumine Lohkva - Kabina - Vanamõisa kõrvalmaanteega (tee nr 22252) km-l 0,470

Mõõtkava:

Töö nr: VK2099

Joonise digiaadress: VK2099_TP_AS-4_VK-6_VK-9.dwg

Vastutav spetsialist: Vahur Laas

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Kuupäev: 08.09.2025

Ehituslik: Laiendamine

Projekti staadium: TP

Joonise nr: VK-6-09

Projekteerija: Sven Jäämees

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/