

TÖÖ NR 060224
PÖLLUREHE KINNISTU MAHASÕIT
KÄESLA KÜLA, SAAREMAA VALD
KULULOEND

VASTAVALT TRANSPORDIAMETI TEHNILISTELE TÖÖKIRJELDUSTELE

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Ühiku hind	Summa
1	2	3	4	5	6
1. EELTÖÖD					
10202	Load (raieluba jms), kindlustused	objekt	1		
10211	Objekti digitaalne mahamärkimine	päev	0,5		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
2. ETTEVALMISTUSTÖÖD					
20201	Puude võra piiramine ja võsa eemaldamine	m ²	328,0		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m ²	100,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
3. MULLATÖÖD					
30101	Olemasoleva kasvumulla eemaldamine rajatava mahasõidu alt keskm. 40 cm paksuselt (295 m ²)	m ³	118,0		
30102	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine (oleva mulde nõlv)	m ³	5,0		
30401	Muldeka ehitamine kohalikust pinnasest (tagasitäide)	m ³	5,0		
30402	Muldeka ehitamine juurdeveetavast täitematerjalist (sh. transport jms) Tm 130	m ³	200,0		
30603	Mulde aluse pinna planeerimine, tihendamine ja õigesse kaldesse profileerimine	m ²	295,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
4. KATEND					
40501	Settekivimist killustik fr. 32/63 mm kihi ehitus kiilumismeetodil koos transpordiga ja tihendamisega h=20cm	m ²	205,0		
40511	Purustatud kruusast kate segu 0/31,5 h=10 cm	m ²	185,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
5. VEEVIIMARID					
51001	Plastikruup dia = 400 mm; PP SN8 (koos otste kindlustamisega)	m	10		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
7. LIKLUSKORRALDUSVAHENDID					
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	tk	1		
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga	tk	1		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
8. TEHNOVÕRGUD					
-	-	-	-	-	
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					
9. MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD					
90201	nõlvadele	m ²	115		
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					

KOKKUVÕTE

Kulutused nr. 1 EELTÖÖD	
Kulutused nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD	
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD	
Kulutused nr. 4 KATEND	
Kulutused nr. 5 VEEVIIMARID	
Kulutused nr. 7 LIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUS- JA HALJASTUSTÖÖD	
KÕIK KOKKU: KANTUD KOGUSUMMASSE	
Võimalikud lisakulud 5 %	
KOKKU LISAKULUDEGA	
KÄIBEMAKS 20%	
KÕIK KOKKU	

- Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega. Hinnad peavad sisaldama kõiki makse ja real kirjeldatud töö lisakulusid
- Puistmaterjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
- Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
- Töömahude kalkulatsioon ei ole Pakkujale siduv, pakkuja peab arvestama hindade koostamiseks vajalikud mahud.
- Pindalised mahud on antud kihi pealt.