Märkused:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise sulgemiaegse liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu sulgemise vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeemkooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutisest liikluskorraldusest teavitada isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõigesuletaval alal elavad elanikud ja seal asuvadettevõtted ja asutused.

LEPPEMÄRGID

- Ajutine liiklusmärk
- Ol.olev liiklusmärk
- Ajutise liiklusmärgi post
- Tööala
- Piirdeaed

WAYMARK
Kadaka tee 44a, 12915, Tallinn,
Telefon: +372 5285 852
E-post: Info@waymark.ee

Koostas:	V. Lehmus	
Kontrollis:	I. Vähi	

Tellija: Watercom OÜ
Nikolai Gorjuškin
tel: +372 5309 1442

Projekti nimetus: Kaevetööd

Objekti asukoht: Suur-Sõjamäe tn 39, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond

Joonis: **Ajutise liikluskorraldusskeem**

Kuupäev: 20.03.2025

Töö nr: 25_050

Joonis nr: [nr-leht] 25050_1-1

Mõõtkava:

Aluskaart: Maa-amet 2023