X = 6470050

Y = 643950

X= 6470050

Y= 644100

N

17101:001:0380
Laeva metskond 167

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-25
vahemikus mast 113 - mast 120 koos kõikide mastide ja tugielementidega
L_{trass}= 887m

(119)

(120)

M-70

60502:004:0052
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

83101:004:0027
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

Kulgemine teemaal ja ristumine Elva jõega
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=310m
Ristumisel jõega min 1,5m vooluala põhjast
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Olemasolev 20kV kaabel 3x120 nr 1668
pikendada muhviga masti nr M34(113)
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr 1668, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=12+957m, KP JM1 - M34
Kaitsetorus 750/1250N
Riigi teemaal paigaldussügavus
lahtiselt 1,0m, kinniselt 1,5m

km
13.13

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž
- Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Össu küla, Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 06.03.2025 Töö nr: E24-4 Joonise nr: 018 Mõõtkava: M1:500/A3
Töö nimetus:	Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 2. etapp Ulila alevikus. Ulila alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa (kaabel ja dem)	Kontrollija: Siim Holtsmann	